索 引 号：	788585808/202011-00202	信息分类：	事故通报/应急管理
发布机构：	和县应急管理局	文 号：	
成文日期：		名 称：	【事故调查报告】聊城市宾顺
告
关 键 词：	事故调查报告		

【事故调查报告】聊城市宾顺建筑安装工程有限公司“1.19”生产安全事故

浏览次数：2527 信息来源：和县应急管理局 发布时间：2019-06-07 08:55

2019年1月19日下午13：40左右，聊城市宾顺建筑安装工程有限公司在安徽盘景水泥有限公司发生一起窒息事故，一名工人在进行清理水泥罐内死亡,直接经济损失约90万元。

一、事故单位基本情况

聊城市宾顺建筑安装工程有限公司,成立于2015年6月3日，位于山东省聊城经济开发区星光凯旋大厦A单元18层15号,企业性质：有限责任公司暖、机电设备安装；建筑装潢；工程设备维修；防水防腐保温工程施工。2019年1月5日聊城市宾顺建筑安装工程有限公司承接安徽盘景水泥有限公司男，35岁，身份证号码：37252*********,家庭住址：山东省莘县********号,现任聊城市宾顺建筑安装工程有限公司副总经理，安徽盘景水泥有限公

安徽盘景水泥有限公司成立于2007年7月，注册资金1亿元，占地面积:980亩,地处和县石杨镇金城村，是安徽省“861工程”项目，法定代表人张钅产质量标准化二级企业。现有3×4500t/d熟料水泥生产线带纯低温余热发电项目，总投资额20亿元，年产优质高标号水泥800万吨，余热发电2.1亿度清库工程项目承包给聊城市宾顺建筑安装工程有限公司施工，双方签订了施工合同、安全合同，明确双方各自责任。

二、死者董长起的基本情况

死者董长起，男，汉族，54岁，身份证号码：4108821*********，家庭住址：河南省沁阳市*******。2019年1月19日事发时，在聊城市宾顺建库清库工程项目部，从事水泥清库作业工。

三、事故发生及救援经过

2019年1月19日下午13：40左右，聊城市宾顺建筑安装工程有限公司在承包安徽盘景水泥有限公司3#生产线2#水泥钢板库清库作业时，4名清库生产线2#水泥钢板库进行清库作业。董长起在清理库壁积料时，积料发生坍塌，连同其脚下站立的积料一并坍塌，致使董长起掉入库底，由于料量较长起一起施工的其余3人（王建设、孙胜利、苏新芳）一边下库进行搜救，一边联系聊城市宾顺建筑安装工程有限公司现场施工负责人夏子宾。当时安全绳，以为能够将董长起拉出，但无法拉出，且库内刚发生坍塌，空间较为密闭，灰尘较大，视线范围内无法搜寻到董长起被掩埋的具体位置，只盘景水泥有限公司总经理朱洪贵当时正在常州市金坛区盘固水泥公司总部参加会议，接到事故报告电话后，立即电话安排安徽盘景水泥有限公司相关有限公司企业相关管理人员，在组织人员参与救援过程中采用了开临时下料口进行放料，并暂停3#水泥段的检修工作，开启拉链提升机进行排料。间过长，经120急救中心紧急施救后，当场诊断已无生命体征，晚上7时许，120急救中心宣布董长起死亡。晚上7：55分，王建设打“110”报警电话，事故相关现场人员开展询问。

四、事故的原因及性质

（一）事故的直接原因

董长起在清理安徽盘景水泥有限公司3#生产线2#水泥钢板库库壁积料时，未严格执行操作规程,未能正确系好安全绳,在积料发生坍塌时，由于受覆盖窒息死亡。

（二）事故的间接原因

1、聊城市宾顺建筑安装工程有限公司开展安徽盘景水泥有限公司钢板库清库工程时，对从业人员的安全培训教育不到位，从业人员未能掌握本岗格执行本单位的安全操作规程；

2、聊城市宾顺建筑安装工程有限公司开展安徽盘景水泥有限公司钢板库清库工程时，现场监护不到位。

（三)事故的性质

经事故调查组调查认定，这是一起因施工单位对从业人员的安全培训教育不到位, 从业人员未能掌握本岗位的安全操作技能，现场监护不到位，事故。

五、对事故的责任认定及事故责任者的处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

聊城市宾顺建筑安装工程有限公司开展安徽盘景水泥有限公司钢板库清库工程时，对从业人员未能按照法律法规要求开展安全生产教育和培训，从业人员进行安全生产教育和培训考核，现场监护不到位。上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条、第四十一条的相关规定，依第（一）项规定，建议给予聊城市宾顺建筑安装工程有限公司罚款23万元。

（二）对事故的相关责任人的处理建议

1、死者董长起，在清理3#生产线2#水泥钢板库库壁积料时，未严格执行操作规程,未能正确系好安全绳,是造成自身死亡的主要原因，应承担主要

2、夏子宾，聊城市宾顺建筑安装工程有限公司安徽盘景水泥有限公司钢板库清库工程项目负责人，未履行法律规定的安全生产管理职责，未能和培训，从业人员未能掌握本岗位的安全操作技能，违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条的相关规定，依据中华人民共和国安全生产法》定（试行)》第四条第（二）款第(一)项规定，建议给予夏子宾罚款62000元。

六、事故的整改和防范措施

1、聊城市宾顺建筑安装工程有限公司须深刻吸取事故教训，严格落实企业安全生产主体责任，加强项目安全管理。

2、聊城市宾顺建筑安装工程有限公司应严格按照法律法规要求对从业人员开展安全生产教育和培训，从业人员熟悉掌握本岗位的安全操作技能。

3、安徽盘景水泥有限公司要进一步加强对外协单位的安全管理，进一步规范完善长效机制，定期开展安全检查，全面提高安全生产管理水平。