碧江区滑石乡老麻塘村“6·21”一般触电事故

调

查

报

告

碧江区滑石乡老麻塘村“6·21”一般触电事故调查组

2024年11月

目 录

一、事故基本情况 - 1 -
(一)项目情况 - 1 -
(二)事故发生经过 - 2 -
(三)事故发生单位及相关单位概况 - 2 -
(四)事故发生单位安全管理情况 - 5 -
(五)属地履职情况 - 8 -
(六)事故现场情况 - 8 -
(七)人员伤亡和直接经济损失 - 9 -
二、事故应急处置及评估情况 - 10 -
(一)事故应急处置及评估情况 - 10 -
(二)事故现场应急处置情况 - 10 -
(三)医疗救治和善后情况 - 10 -
三、事故原因分析 - 10 -
(一)事故相关检验检测和鉴定情况 - 10 -
(二)事故直接原因 - 10 -
(三)事故间接原因 - 11 -
四、有关责任单位存在的主要问题 - 11 -
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 - 12 -
(一)建议给予行政处罚的人员 - 12 -
(二)建议给予行政处罚的单位 - 14 -
(三)建议移送司法机关处理的人员 - 14 -
六、事故主要教训 - 15 -
七、事故防范和整改措施 - 15 -

碧江区滑石乡老麻塘村“6·21”一般触电事故调查报告

2024年6月21日14时许，碧江区滑石乡老麻塘村建筑工地发生一起触电事故，致1人死亡，造成直接经济损失110万元。为查清事故原因，认定事故责任。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)、《贵州省安全生产条例》《贵州省生产安全事故调查处理程序暂行规定》《铜仁市生产安全事故调查处理程序暂行办法》等有关法律法规，2024年6月24日，碧江区人民政府成立了以区应急局、区公安分局、区人社局、区住建局、区民政局、区总工会、区供电局等单位组成的碧江区滑石乡老麻塘村“6·21”一般触电事故调查组。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质，提出了事故防范和整改措施的相关建议。

经事故调查组调查认定，**碧江区滑石乡老麻塘村“6·21’一般触电事故**是一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

(一)项目情况

该项目为碧江区2024年农村公路危桥改造工程项目，共19

座农村公路危旧桥，总投资2658万元。该项目于2022年10月18日，铜市路复〔2022〕27号文件对碧江区云寨董桥等13座危桥改造工程进行批复，后经碧江区农村公路养护中心向省公路局对接，再次争取到6座农村公路危旧桥改造名额，全区共19座。项目于2023年11月29日挂网招标，2023年12月22日完成招标，中标方为铜仁市远顺祥公路养护有限公司。2024年1月3日，碧江区农村公路养护中心与铜仁市远顺祥公路养护有限公司签订承包合同协议书，合同价格为1898.2848万元，工期为365日历天。2024年2月26日，碧江区农村公路养护中心与贵州义恒工程监理咨询公司签订碧江区2024年农村公路危桥改造工程施工监理合同协议书。

(二)事故发生经过

2024年6月21日14时许，碧江区滑石乡老麻塘村危桥改造断桥1桥正常施工，盛吉茂汽车运输公司混泥土泵车操作员杨松操作泵车为桥面浇筑混泥土，施工工人陈保辉(死者，男，53岁，身份证：522221********2813)负责用手扶泵臂前端软管浇筑桥面，在浇筑过程中，混泥土泵车大臂接触10KV高压电线，导电致使陈保辉触电受伤，经120现场抢救无效死亡。

(三)事故发生单位及相关单位概况

1.铜仁市碧江区农村公路养护中心(以下简称碧江区农村公路养护中心)。碧江区农村公路养护中心为碧江区交通运输局的二级局，项目业主，详细地址：碧江区为民服务中心主楼6楼，信用代码/税号为12522201775349996P。负责对乡镇交通管理站

管理养护的农村公路进行检查、指导、考评工作。负责实施批准的水毁恢复工程、大中修工程、危桥、涵洞改造、安保工程。负责编制农村公路管理养护的各类报表。负责辖区内农村公路的路政管理工作。

2.贵州省铜仁市远顺祥公路养护有限公司(以下简称远顺祥公路养护公司)。项目承包方，成立于2019年5月9日，详细地址:贵州省铜仁市碧江区河西光明路38号；信用代码/税号为91520602MA6HNT7Y0A，法定代表人：杨胜忠，注册资本为4500万人民币，企业的经营范围为：法律法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的，经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的，市场主体自主选择经营。〔许可项目：林木种子生产经营；建设工程施工；公路管理与养护；建筑劳务分包；路基路面养护作业。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准。一般项目：建筑材料销售；园林绿化工程施工；对外承包工程；轻质建筑材料销售。除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动〕。

远顺祥公路养护公司于2023年12月22日通过招投标中标(碧江区2024年农村公路危桥改造工程项目)，于2024年1月3日，与业主方碧江区农村公路养护中心签订承包合同协议书，共19座农村公路危旧桥，合同价格为1898.2848万元，工期为365日历天。

2024年3月1日，远顺祥公路养护公司获得公路工程施工许可证。于2024年3月1日，远顺祥公路养护公司与大连顺兴建设工程有限公司铜仁第一分公司(该公司未实际参与该项目的建设和施工管理工作，施工人员由远顺祥公路养护公司自行聘请，大连顺兴铜仁第一分公司仅负责支付建筑工人工资，在大连顺兴铜仁第一分公司负责人刘勇和远顺祥公路养护公司项目经理袁琛煜的询问笔录中均有所体现。)签订劳务承包合同，将17座危桥改造项目分包给大连顺兴建设工程有限公司铜仁第一分公司，另外2座危桥改造项目分别由高明劳务公司(川硐槐花桥)和天艺劳务公司(和平八村桥)承包。2024年3月6日，远顺祥公路养护公司与铜仁丰砼建材有限公司(该公司仅负责提供混泥土，不负责现场施工安全管理职责)签订预拌商品混凝土供需合同。

3.贵州义恒工程监理咨询有限公司(以下简称义恒工程监理公司)。项目监理方，成立于2023年3月3日，详细地址：贵州省贵阳市观山湖区世纪城街道金阳南路6号贵阳世纪城X组团1、2、3、4、54单元10层3号，信用代码/税号为91520115MAC95AYK1Y，法定代表人：颜焱，注册资本为500万人民币，企业的经营范围为：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的，经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的，市场主体自主选择经营。〔公路工程监理、建设工程监理、设备监理服务、工程管理服务、环保咨询服务、规划设计管理、工业

工程设计服务、地质灾害治理服务、土地整治服务、土地调查评估服务、招投标代理服务、信息技术咨询服务；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动〕。2024年2月26日与碧江区农村公路养护中心签订碧江区2024年农村公路危桥改造工程项目施工监理合同协议书。

4.铜仁盛吉茂汽车运输有限公司(以下简称盛吉茂汽车运输公司)。混泥土运输公司，成立于2018年3月7日，详细地址：贵州省铜仁市高新技术产业开发区大兴街道大兴村经济新区，信用代码/税号为91520691MA6GTUNT6E，法定代表人：龙正堂，注册资本为100万人民币，企业的经营范围为：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的，经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的，市场主体自主选择经营。〔普通货物运输、货物专用运输(集装箱)、货物专用运输(罐式容器)、大型物件运输(一类)、汽车销售、汽车零部件销售、汽车租赁、物流信息咨询服务；商砼、水泥、矿粉(不含开采)、加气砖、煤灰(不含开采)、砂石(不含开采)、外加剂销售。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营〕。该公司于2024年1月10日与丰砼建材公司签订混凝土运输、泵送服务合同，负责将丰砼建材公司需要运输的混凝土送到相关施工地点，并提供泵车与驾驶操作人员。

(四)事故发生单位安全管理情况

1.碧江区农村公路养护中心，项目业主方。根据提供资料，碧江区交通运输局根据要求成立领导组织机构，明确工作职责；事故发生前，共组织召开7次会议研究和安排部署本行业领域安全工作，主要领导、分管领导和科室负责同志对安全工作进行安排部署。2月5日，组织召开2024年第一次党组会议；4月3日，组织召开2024年第四次党组会议；4月15日，组织召开碧江区农村公路2024年第二季度重点工作安排部署会议；4月22日，组织召开“五一”汛期农村公路安全生产及在建项目调度会议；4月28日，组织召开2024年第六次党组会议；5月8日，组织召开养护管理重点工作部署会议；6月7日，组织召开2024年第七次党组会议。碧江区农村公路养护中心建立安全生产巡查工作制度，在项目施工期间共开展安全检查19次，全面覆盖19座改造桥，共发现问题隐患20条，已全部整改。其中检查断桥1桥6次，发现问题隐患4条。

2.远顺祥公路养护公司，项目承包单位。根据提供资料，该公司建立领导组织机构，成立安全领导小组，明确人员负责安全工作。制定有安全生产管理制度、安全质量文明环保包保责任书、安全技术交底、雨季施工安全方案、生产安全事故应急救援预案、安全工作管理制度。事故发生以前，共组织召开 9 次会议对安全工作进行安排部署，2024 年 1 月 16 日，组织召开 2023 年第四季度安全环保工作总结暨 2024 年第一季度安全生产和防灾减灾风险研判分析会；2 月 6 日，组织召开 2024 年春节期间安全生

产工作安排部署会议；2 月 26 日，组织召开 2024 年复工复产动员会暨安全生产培训会议；3 月 4 日，组织召开 2024 年 3 月份安全环保工作会议；4 月 3 日，组织召开 2024 年安委会第二季度工作会议暨治本攻坚三年行动工作动员部署会议；4 月 29 日，组织召开 2024 年 4 月份暨五一期间安全工作部署会议；5 月 17 日，组织召开 2024 年安全生产治本攻坚三年行动推进会暨 5 月份安全环保工作会；6 月 3 日，组织召开 2024 年安全生产月活动启动仪式及宣讲培训会；6 月 7 日，组织召开 2024 年端午节期间安全生产工作部署会议暨安全生产月系列活动会议。制定 2024 年安全环保培训计划，事故发生前共开展安全教育培训 6 次。对该项目共开展检查 83 次，发现问题隐患 83 条，公司下发整改通知书 6 次，已全部完成整改。

3.义恒工程监理公司，项目监理方。根据提供资料，该公司成立安全管理领导小组，制定监理计划，其中包含安全生产制度、会议及学习制度、监理检验制度、监理旁站制度、机器设备审核及台账制度等管理制度。今年以来，共组织召开监理例会 3 次，对工程进度、质量、安全进行汇报安排。3 月 5 日，组织召开第一次工地例会；4 月 25 日，组织召开第二次工地例会；5 月 30 日，组织召开第三次工地例会；从项目开工到事故发生期间，共填写巡视巡查记录 110 次，发现问题隐患 18 条，其中涉及断桥 1 桥高压线安全 3 条；填写安全监理日记 28 份，发现问题隐患 6 条；填写监理日志 106 份，发现问题 6 条。

4.盛吉茂汽车运输公司。经调查，该公司仅负责混泥土运输和浇筑，不负责现场施工安全管理职责。该公司成立有安全生产领导组织机构和领导小组，明确有安全管理人员，制定有应急预案、车辆安全管理制度。今年以，来共组织召开安全会议6次，对安全工作进行安排部署和员工进行安全教育培训，组织检查各类车辆1次，肇事车辆年检正常。

(五)属地履职情况

滑石乡人民政府，事故发生属地。根据提供资料，滑石乡成立领导组织机构，明确工作职责；事故发生前，共组织召开6次会议研究和安排部署本辖区各行业领域的安全工作，主要领导、分管领导和站所负责同志对安全工作进行安排部署。4月1日，组织召开滑石乡近期重点工作调度专题会；4月12日，组织召开滑石乡2024年4月道路交通运输联席会议；4月28日，组织召开滑石乡2024年第5次党委扩大会议；5月9日，组织召开滑石乡2024年5月道路交通联席会议；6月5日，组织召开滑石乡2024年6月道路交通联席会议；6月5日，组织召开滑石乡2024年第8次党委扩大会议。6月18日组织开展2024年“安全生产月”宣传活动。主要领导、分管领导和站所负责人对辖区道路交通、烟花爆竹、工贸、防汛抗旱、房屋建筑等开展安全检查34次，发现问题隐患7条，已全部完成整改，其中对断桥1桥检查1次。

(六)事故现场情况

根据公安机关提供现勘报告，事故现场位于贵州省铜仁市碧江区滑石乡老麻塘村屯上组断桥1桥工地。该施工段东侧是大坪村民组；南侧是滑石村；西侧是岩屋口村民组；北侧是新营脑村民组。中心现场位于滑石乡老塘村屯上组断桥1桥工地上，一桥工地座标定位：北纬27°49′49″、东经109°19′29″，该桥呈南北向，桥面上浇灌有未干的混泥土。1桥工地中部上空见东南西北方向的电线3根及混泥土输送泵管，泵管南端置于1桥中部，泵管北端与黄色车牌为贵DD5735 混泥土泵车相连，该车位于1桥工地西北侧道路上，车呈头东尾西向。将混泥土泵车泵管收回，混泥土泵车右侧面距泵管东侧边缘73cm处的泵管上勘见5cm×4.5cm的烟熏痕迹。靠1桥工地东北侧道路上放有四角黄色帐篷伞，伞下见白色棉布覆盖的尸体1具，移开棉布后尸体置于板上呈头东脚西向。尸体上身着短袖白色T恤，下身外着黑色裤子，脚着黑色袜子。在右袜底勘见3.4cm×0.8cm焦化破损痕迹，脱去双袜在右足底勘见3cm×0.7cm焦化损伤痕迹。在尸体东侧地面见黑色雨鞋1双，在右雨鞋鞋底勘见0.9cm×0.4cm的焦化破损痕迹。

(七)人员伤亡和直接经济损失

1.人员伤亡情况。本次事故共造成1名人员死亡。死者，陈保辉(男，53岁，身份证：522221********2813，户籍地址：贵州省铜仁市碧江区滑石乡滑石村一组)。

2.直接经济损失情况。依据《企业职工伤亡事故经济损失统

计标准》(GB6721)规定，调查认定本次事故造成直接经济损失110万元。

二、事故应急处置及评估情况

(一)事故应急处置及评估情况

事故发生后，碧江区公安分局、碧江区交通运输局、滑石乡人民政府按照程序上报碧江区应急管理局，碧江区应急管理局按照报送要求报区人民政府和铜仁市应急管理局。接到事故情况报告后，相关单位立即赶赴现场开展应急救援和善后处置工作。

(二)事故现场应急处置情况

事故发生后，现场施工人员将陈保辉转移至安全处并拨打120急救电话。

(三)医疗救治和善后情况

陈保辉经120急救人员现场抢救无效宣布死亡。在区交通运输局和滑石乡人民政府的共同协调下，最终以远顺祥公路养护公司赔付110万元给家属达成赔付协议，死者已安葬。

三、事故原因分析

(一)事故相关检验检测和鉴定情况

2024年6月26日，由贵州医科大学司法鉴定中心进行尸检。2024年8月20日，铜仁市公安局碧江区分局出具《“6·21”滑石乡一般触电事故现场勘察报告》。经鉴定，死者陈保辉符合电击死亡。

(二)事故直接原因

盛吉茂汽车运输公司泵车操作员杨松在操作混泥土泵车时违规操作，泵车大臂接触10KV高压电线，高压电线通过混泥土泵车大臂导电，致使陈保辉触电身亡。

（三）事故间接原因

远顺祥公路养护公司和义恒工程监理公司安全管理不到位，施工现场未安排安全管理人员，未及时纠正、制止违规作业；未对现场作业危险有害因素进行针对性辨识，并及时消除问题隐患；未对工人进行安全教育培训、岗前培训，在施工过程中未采取任何安全防护措施和佩戴安全防护用具。

四、有关责任单位存在的主要问题

1.远顺祥公路养护公司，未落实企业安全生产主体责任，未对员工开展安全教育培训，未将劳务派遣人员纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动人员未进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条之规定[①]；未能及时发现并消除事故隐患，造成事故的发生，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条之规定[②]；

---

①《中华人民共和国安全生产法》第二十八条　生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

②《中华人民共和国安全生产法》第四十一条　生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

混泥土泵车在作业时，未安排专职安全管理人员对现场进行管理，未及时制止和纠正违反操作规程的行为，造成事故发生，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十三条之规定[③]。

2.义恒工程监理公司，未切实履行建设工程监理职责，对施工现场安全监督管理不到位，对施工现场安全隐患未及时监督整改，未能发现及制止违规操作行为，违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条之规定[④]。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

(一)建议给予行政处罚的人员

1.杨胜忠，男，56岁，身份证号：522221********0417，远顺祥公路养护公司法定代表人、董事长，履行安全生产法定工作职责不到位。未建立健全本单位全员安全责任制；未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第(一)项、第(五)项之规定[⑤]，对事故的发生负有责任。建议由应急管理部门依据《中华人民共和

---

③《中华人民共和国安全生产法》第四十三条　生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

④《建设工程安全生产管理条例》第十四条　工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。

工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

⑤《中华人民共和国安全生产法》第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：(一)建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；(五)组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

国安全生产法》第九十五条第(一)项之规定[⑥]给予行政处罚。

2. 袁琛煜，男，51岁，身份证号：522328********3618，远顺祥公路养护公司碧江区2024年农村公路危桥改造工程项目经理，未组织或者参与本单位安全生产教育和培训，未及时排查生产安全事故隐患，未制止和纠正违反操作规程的行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第(二)项、第(五)项、第(六)项之规定[⑦]，对事故的发生负有责任。建议由应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定[⑧]给予行政处罚。

3.熊麒，男，37岁，身份证号：522426********0051，义恒工程监理公司总经理，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促及时消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第(五)项和《建设工程安全生产管理条例》第十四条之规定，对事故的发生负有责任。建议由应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条之规定给予行政处罚。

---

⑥《中华人民共和国安全生产法》第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：(一)发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

⑦《中华人民共和国安全生产法》第二十五条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：(二)组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；(五)检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；(六)制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

⑧《中华人民共和国安全生产法》第九十六条　生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

4.严循光，男，55岁，身份证号：522223********0032，义恒工程监理公司碧江区2024年农村公路危桥改造工程项目总监代表，项目工地监理实际负责人。对施工现场安全监督管理不到位，对施工现场安全隐患未及时监督整改，未能发现及制止违规操作行为，违法了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第第(五)项、第(六)项和《建设工程安全生产管理条例》第十四条之规定，对事故的发生负有责任。建议由应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定给予行政处罚。

(二)建议给予行政处罚的单位

1.远顺祥公路养护公司。安全生产主体责任落实不到位，造成事故的发生，对事故的发生负有责任。建议由应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第(一)项之规定[⑨]给予行政处罚。

2.义恒工程监理公司。安全生产监理责任落实不到位，造成事故的发生，对事故的发生负有责任。建议由应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第(一)项之规定给予行政处罚。

(三)建议移送司法机关处理的人员

杨松，男，39岁，身份证号：52222********728X，混泥土泵车操作员，混泥土泵车操作证：JX57TD202415364，未按泵车操

⑨《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

作规程，违规操作泵车，造成人员死亡，建议移送司法机关依据相关规定进行处理。

六、事故主要教训

该起事故的发生暴露出企业的安全意识不强，安全管理工作不到位，在施工作业过程中未安排专职安全人员对现场的安全进行管理；问题隐患排查整治力度不足，未能及时发现问题隐患或发现问题隐患未能及时整改；安全教育培训工作落实不到位，未组织员工学习安全知识、技能操作等。在今后的生产活动中要紧绷安全生产这根弦，牢牢守住底线。完善安全管理规章制度，加强人员和设施设备的安全管理，确保不发生各类安全事故。

七、事故防范和整改措施

（一）深刻汲取事故教训，加强安全管理工作。远顺祥公路养护公司和义恒工程监理公司要深刻吸取事故教训，严格落实安全生产主体责任和监理责任，指定专人负责现场的安全巡查和管理，确保不脱岗、离岗等。加强现场安全管理，及时发现和制止违规操作行为，消除事故隐患。远顺祥公路养护公司和义恒工程监理公司要根据公司相关规章制度对本次事故安全职责落实不到位的相关管理人员进行处理，压紧压实管理人员的安全职责。

（二）全面开展风险辨识，及时消除问题隐患。远顺祥公路养护公司和义恒工程监理公司要有效开展风险辨识工作，建立风险隐患排查制度，建立问题隐患清单，明确包保责任人和采取有效防范措施。及时、全面向从业人员进行安全交底，告知作业场所

和工作岗位存在的危险因素，严格落实作业风险管控的各项措施。定期组织开展事故隐患和违章行为自查自纠，确保整改到位。

（三）加强安全培训教育，有效提升安全技能和意识。远顺祥公路养护公司、义恒工程监理公司和盛吉茂汽车运输公司要认真组织公司所有员工开展安全教育培训。着重强化安全操作规程专项培训和应急救援能力培训，确保从业人员熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，掌握应急救援有关措施，提高全体员工安全技能和安全意识。