凤城市添合矿业有限公司四道沟铁矿“7.29” 冒顶一般事故调查

发布日期：2022-09-09 【字体：大 中 小 】 分享

2022年7月29日17时20分，凤城市添合矿业有限公司四道沟铁矿302中段2-1运输巷发生一起生产安全事故，造成2人死亡，事故造成直接
万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）规定，经凤城市人民政府批准，凤城
会同市公安局、市总工会、市纪委监委相关部门人员组成凤城市添合矿业有限公司四道沟铁矿“7.29”冒顶一般事故联合调查组（以下简
组”），并聘请有关专家参与事故调查。

事故调查组按照丹东市安委办《关于对凤城市“7.29”生产安全事故查处挂牌督办函》（丹安委办督〔2022〕5号）要求，坚持“四不放
严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过勘查事故现场、查阅有关资料、调查询问有关当事人等工作，查清了事故发生的经过和原
故性质和责任，提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议和事故防范措施。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故有关单位情况

1、建设单位

凤城市添合矿业有限公司四道沟铁矿《营业执照》期限是：2011年12月1日至长期，经营范围：铁矿开采。统一社会信用代码：9121****

凤城市添合矿业有限公司四道沟铁矿于2015年12月17日取得《中华人民共和国采矿许可证》，证号：C210**********0814，有效
12月17日至2025年6月17日。

凤城市添合矿业有限公司四道沟铁矿目前属于基建矿山，于2020年10月28日取得了辽宁省应急管理厅下发的《辽宁省应急管理厅关于凤
有限公司四道沟铁矿地下开采建设项目安全设施设计重大变更的批复》（辽应急函〔2020〕47号），建设有效期至2022年4月27日。2022年4
急管理厅审批同意该建设项目建设期延期至2023年4月20日。

该企业2022年1月1日下发了《凤城市添合矿业有限公司四道沟铁矿成立安全领导小组的通知》（添合矿业〔2022〕第1号），成立了以董
隋永武、罗兴东、王明军为成员的安全生产管理机构。

该企业项目负责人姜玉涛于2021年4月参加企业负责人安全培训，经考核合格由丹东应急管理局颁发企业负责人上岗
(2106**********1070)，现持证上岗。

2、施工单位

贵州省宏安建筑工程有限责任公司驻凤城市添合矿业有限公司四道沟铁矿项目部，项目部负责人：徐耀龙；企业安全生产许可证编号：证字〔2021〕0062H号，有效期至2024年7月12号；建筑业企业资质证书编号：D3******16，有效期至2025年3月10日。

贵州省宏安建筑工程有限责任公司驻凤城市添合矿业有限公司四道沟铁矿项目部于2022年6月26日下发了《关于成立项目部安全管理机命》（宏安矿字〔2022〕017号），项目部负责人：徐耀龙，技术经理：孟祥辉，安全员：计德良，郝利科。

该企业项目负责人徐耀龙于2021年9月参加企业负责人安全培训，经考核合格由丹东市应急管理局下发企业负责人上岗
(2106**********5918)，现持证上岗。

（二）安全管理协议签署情况

凤城市添合矿业有限公司四道沟铁矿与贵州省宏安建筑工程有限责任公司签订了四道沟铁矿地下斜井井筒掘砌安装工程安全生产管理协议

二、事故经过、救援、报告及善后情况

（一）经过、救援情况

2022年7月29日早7点30分，带班矿长徐耀龙、姜玉涛组织召开凿岩工作业班前会议，作业任务是302中段2-1通风井掘进、307-2延脉运输巷掘进、272中段主运输巷掘进，当班安全员隋永武、郝利科对各作业面全面检查，指导作业。提出作业要求：井下岩石结构不好，有断层业前必须严格进行排险，敲帮问顶时注意观察、找好站位，不能盲目作业，佩戴劳动保护要齐全，检查作业器械、工具是否正常可靠。会后，凿张林祥到井下302中段2-1运输巷回风井进行凿岩作业。下午17时18分左右，两人完成了凿岩作业后往井口走，经过2-1运输巷时发现顶板有浮石来撬棍进行排险作业，王太安负责撬渣，张林祥给他照亮监护。两人在撬渣过程中发生事故，他们俩站立位置上方的顶板出现浮石冒落，将两人作业地点进行凿岩作业的同中段凿岩工张忠军17时20分完成凿岩作业准备出井，路过2-1运输巷时，张忠军没有看到王太安和张林祥，就喊他应，于是张忠军就走进2-1主巷里面看看，当他走进2-1主巷后，看到巷道中间冒顶了，冒落的浮石把王太安和张林祥压在石头下面。张忠军急字，没有回音，于是张忠军马上跑到井口给值班领导徐耀龙打电话报告。徐耀龙接到电话后，立即组织井上人员下井救援，同时向甲方负责人姜导邓明明、郝利科汇报事故情况。18时左右，救援人员将王太安和张林祥救出升井，并立即送到医院抢救。19时20分左右，王太安和张林祥经救无效死亡。

（二）事故报告情况

7月29日19时22分，凤城市添合矿业有限公司向凤城市应急管理局报告。

21时13分，凤城市应急管理局向丹东市应急管理局报告。

（三）善后处理情况

事故发生后，凤城市添合矿业有限公司立即通知死者家属，通过与家属协商于2022年8月1日达成赔偿协议。矿区稳定未造成不良社会影响

三、事故原因及性质

（一）直接原因

作业区域处于云母片岩断裂带，且长期裸露，没有采取支护，极容易引起冒落片帮。凿岩工王太安和张林祥在撬浮石过程中违反安全操作源辨识不足，王太安站在浮石下方撬渣作业，张林祥也在浮石下方给王太安照亮监护，由于两人距离较近，站位不当，被顶板突然冒落的岩石“7.29”死亡事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1、凤城市添合矿业有限公司四道沟铁矿对现场安全管理不到位。对302中段2-1运输巷事故地点附近存在岩质疏松且有破碎的顶板没有加没有采取喷锚支护、喷锚与金属网联合支护或者钢梁支护等防范措施，未能及时发现并消除作业现场存在的安全隐患。

2、凤城市添合矿业有限公司四道沟铁矿安全培训教育不到位。作业人员安全意识淡薄，对作业区复杂环境风险辨识能力和规避风险能力不

3、贵州省宏安建筑工程有限责任公司驻凤城市添合矿业有限公司四道沟铁矿项目部安全管理不到位，对井下凿岩工教育培训不严格，导反安全操作规程，安全意识淡薄，对井下作业现场复杂环境风险辨识能力和规避风险的能力严重不足。

（三）事故性质

经事故调查组认定，凤城市添合矿业有限公司四道沟铁矿“7.29”冒顶事故是一起一般生产安全责任事故。

四、对事故责任单位和责任者的处理建议

（一）、事故相关责任单位处理意见

1、凤城市添合矿业有限公司四道沟铁矿没有采取技术、管理措施及时发现并消除隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项之规定，建议凤城市应急管理局依法对该企业处以罚款40万元的行政

2、贵州省宏安建筑工程有限责任公司驻凤城市添合矿业有限公司四道沟铁矿项目部教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章作规程不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款之规定，导致死亡2人的一般生产安全事故，依据《中华人民共和国安一百一十四条第一款第（一）项之规定，建议凤城市应急管理局依法对该企业处以罚款32万元的行政处罚。

（二）事故相关责任人处理意见

1、王太安，贵州省宏安建筑工程有限责任公司驻凤城市添合矿业有限公司四道沟铁矿项目部凿岩工，违反安全操作规程，安全意识淡薄时观察顶板不细，排险作业站位不合理，缺乏自我安全保护意识，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条的规定，对事故发生负直接太安在事故中死亡，免于追究其相关责任。

2、张林祥，贵州省宏安建筑工程有限责任公司驻凤城市添合矿业有限公司四道沟铁矿项目部凿岩工，违反安全操作规程，安全意识淡薄时观察顶板不细，照亮监护作业站位不合理，距离撬浮石作业的王太安过近，缺乏自我安全保护意识，违反了《中华人民共和国安全生产法》第定，对事故发生负直接责任，鉴于张林祥在事故中死亡，免于追究其相关责任。

3、姜玉涛，凤城市添合矿业有限公司四道沟铁矿主要负责人，没有组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项之规定，依据《中华人民共法》第九十五条第（一）项之规定，建议凤城市应急管理局依法给予姜玉涛处上一年年收入40%罚款的行政处罚；企业发生事故后没有按规定给凤城市应急管理局，属于迟报事故，违反了《安全生产法》第二十一条第（七）项之规定，姜玉涛应负主要领导责任，依据《生产安全事故（试行）》第十一条第（二）项之规定，建议凤城市应急管理局给予姜玉涛处上一年年收入60%罚款的行政处罚；依据《安全生产违法行为行政五十三条之规定，对姜玉涛的违法行为分别裁量，合并处罚，建议凤城市应急管理局给予姜玉涛处上一年年收入100%（5万元）罚款的行政处罚

4、隋永武，凤城市添合矿业有限公司安全员，7月29日上午7点到事故地点进行了安全检查，但安全检查不细致，不到位，安全检查过程板岩石有冒落的危险，安全技能欠缺，安全意识淡薄，对事故的发生负有管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，凤管理局依法暂扣其《安全考核合格证》3个月，并给予隋永武处上一年年收入30%（0.9万元）罚款的行政处罚。

5、徐耀龙，贵州省宏安建筑工程有限责任公司驻凤城市添合矿业有限公司四道沟铁矿项目部负责人，未有效履行安全生产管理责任，没隙的云母片岩巷道撬浮石存在的安全风险引起高度重视，对事故的发生负有管理责任，建议凤城市应急管理局给予徐耀龙并处上一年年收入40罚款的行政处罚。

6、郝利科，贵州省宏安建筑工程有限责任公司驻凤城市添合矿业有限公司四道沟铁矿项目部安全员，7月29日上午9点到事故地点进行但安全检查不细致，没有发现事故地点顶板存在裂隙等冒落的事故隐患，安全技能欠缺，安全意识淡薄，对事故的发生负有管理责任，依据《中安全生产法》第九十六条之规定，建议凤城市应急管理局依法暂扣其《安全考核合格证》3个月，并给予郝利科处上一年年收入40%（1.2万元）罚。

五、事故防范措施

1、凤城市添合矿业有限公司四道沟铁矿要加强对公司主要负责人及安全管理人员安全教育培训工作，特别是《生产安全事故报告制度训，防止迟报情况发生。

2、凤城市添合矿业有限公司四道沟铁矿和贵州省宏安建筑工程有限责任公司驻凤城市添合矿业有限公司四道沟铁矿项目部要完善企业顶建立和实施顶板分级管理制度。企业要严格执行“敲帮问顶”制度，逐步采用先进、安全的撬毛机等撬浮石机械设备。

3、两家企业要认真吸取事故教训，做好事故分析，立即组织全体员工开展安全教育培训工作，坚决杜绝违规违章现象发生，减少和消除事

凤城市添合矿业有限公司四道沟铁矿

“7.29”冒顶一般事故联合调查组

2022年9月8日

打印本页　关闭窗口

友情链接：各区县网站　部门网站

中央网信办（国家网信办）违法和不良信息举报中心
辽宁省互联网违法和不良信息举报中心
党政机关
政府网站找错
版权所有：凤城市人民政府
地址：辽宁省凤城市商业局四楼数据中心
辽ICP备2021008917
邮编：118100　网站地图
主办单位：凤城市人民政府办公室
政府网站标识码：2106820001
联系电话：0415-8158486
辽公网安备21068202000030号
微信公众号
政