华菲凌云（宁夏）机电工程有限公司“11•19”一般高处坠落事故调查报告

来源：海区应急管理局 发布日期：2026-02-01 16:20

一、事故基本情况

2025年11月19日16时20分左右，位于乌海市海勃湾区千里山工业园区北区内的乌海市广纳煤焦化有限公司100万吨/年焦化焦起高处坠落事故，事故造成1人死亡，此次事故造成直接经济损失100.05万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规，2025年11月成立了由区委常委、政府副区长任组长，高新技术产业开发区管委会，区工信、应急、公安、生态环境、人社、工[illegible]组成勃湾区纪委监委参与事故调查。同时聘请安全生产专家组为事故调查工作提供技术支撑。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则和“四不放过”要求，通过现场勘验、[illegible]查询判，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任[illegible]的处措施。

经调查认定，华菲凌云（宁夏）机电工程有限公司“11·19”高处坠落事故是一起因作业人员安全风险防护意[illegible]拆除口安全防护措施（防护盖板）造成作业人员坠落致死的一般生产安全责任事故。

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.事故发生单位情况

华菲凌云（宁夏）机电工程有限公司以下简称（“华菲凌云公司”），承包乌海市广纳煤焦化有限公司100[illegible]线除带机、焦2及焦3皮带机的改造工作。

华菲凌云公司成立于2023年3月16日，统一社会信用代码：91640100MACAGY1A60，注册地址：宁夏回族[illegible]金凤11号楼1单元402室，注册资本：壹仟零捌拾万元，类型：有限责任公司，法定代表人：李金臻；许可项目：一般[illegible]械设服务；对外承包工程；承接总公司工程建设业务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）[illegible]

2023年8月23日取得安全生产许可证，证书编号：（宁）JZ安许证字[2023]005369；许可范围：建筑施工[illegible]年8月日。

2.事故相关单位情况

微信 微博 手机版 置顶 智能问答

乌海市广纳煤焦化有限公司以下简称（ “广纳煤焦化公司” ），成立于2009年12月8日，统一社会信用代码：9115030069593
蒙古自治区乌海市海勃湾区千里山工业园区北区内，注册资本：贰亿伍仟万元，类型：其他有限责任公司，法定代表人：薛海军；许
产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目
售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2024年6月9日取得安全生产许可证，证书编号：（蒙）WH安许证字[2024]3000873号，许可范围：煤焦油（50000吨/年
年）、硫磺（2300吨/年）、煤气（4.71亿立方米/年）；有效期：2024年6月9日至2027年6月8日。

（二）事故相关人员情况

1.李金臻，男，汉族，华菲凌云有限公司法定代表人，出生日期：1987年6月3日，身份证号码：321084xxxxxxxx3437，住址
长林村一组99号。

2.李瑢，女，汉族，华菲凌云公司100万吨/年焦化焦线除尘技改项目经理，出生日期：1983年8月24日，身份证号码：640321
宁夏中卫市沙坡头区东南镇丰食村三队。

3.韩少彬，男，汉族，华菲凌云公司100万吨/年焦化焦线除尘技改项目施工负责人、技术负责人，出生日期：1985年1月
410381xxxxxxxx6010，住址：河南省偃师市高龙镇辛村五组。

4.马学东，男，回族，华菲凌云公司100万吨/年焦化焦线除尘技改项目安全管理人员，出生日期：1995年11月
642222xxxxxxxx1013，住址：宁夏海原县树台乡相桐行政村关马路自然村号。

5.刘洪甫，男，汉族，华菲凌云公司100万吨/年焦化焦线除尘技改项目铆工，出生日期：1982年9月12日，身份证号码：410
址：河南省洛阳市洛龙区李村镇陈沟村15组。

6.宋现红，男，汉族，华菲凌云公司100万吨/年焦化焦线除尘技改项目普工，出生日期：1971年6月24日，身份证号码：410
址：河南省偃师市大口乡宋村北街16号。

7.蔺站峰，男，汉族，华菲凌云公司100万吨/年焦化焦线除尘技改项目普工（死者），出生日期：1975年9月
640203xxxxxxxx0513，住址：宁夏石嘴山市惠农区新龙巷9-10号

8.薛海军，男，汉族，广纳煤焦化公司法定代表人，出生日期：1977年12月12日，身份证号码：150302xxxxxxxx091X，住址
区黄河东街北一街坊。

9.邹能胜，男，汉族，广纳煤焦化公司副总经理，分管安全工作，出生日期：1977年10月12日，身份证号码
乌海市海勃湾区黄河东街北一街坊。

10.王嘉伟，男，汉族，广纳煤焦化公司安监部部长，出生日期：1989年11月7日，身份证号码：152824xx
拉特前旗乌素海场部2区。

11.刘军，男，汉族，广纳煤焦化公司储运车间主任，出生日期：1976年9月1日，身份证号码：620321xxxx
鑫花园。

12.赵俊峰，男，汉族，广纳煤焦化公司安全管理人员，出生日期：1997年7月3日，身份证号码：150302xx
区新桥大街五街坊45栋6号。

13.杨艳龙，男，汉族，广纳煤焦化公司储运车间副主任，出生日期：1983年1月2日，身份证号码：152127
鄂伦春自治旗大杨树镇林业经营林场路456号。

14.戚晓辉，男，汉族，广纳煤焦化公司电工，出生日期：1997年10月23日，身份证号码： 150302xxxxxx
里山镇新一村六排7栋1号。

（三）100万吨/年焦化焦线除尘技改项目基本概况

乌海市广纳煤焦化有限公司开展超低排放改造工作，涉及16个改造环节，约91个改造项目，其中包括100万
机、焦2及焦3皮带机的改造工作。

微信
微博
手机版
置顶
智能问答

100万吨/年焦化焦线除尘技改项目的J1与J2皮带机、焦2及焦3皮带机的改造工作主要涵盖卸料车部署、J1与J2皮带机、焦2及焦同步完成反扇形闸门、破碎机的安装调试，以及除尘管道与配套阀门的供货、安装和集成。

本项目工程造价1550000元（人民币大写：壹佰伍拾伍万元整），施工日期：2025年8月23日至2025年12月11日；

事故发生时工程进度：筛焦楼四层已完毕，筛焦楼二层完成50%，装车平台刚开始施工，施工总进度完成85%。

（四）事故发生单位安全管理情况

1.安全管理机构设置和人员配备情况

（1）华菲凌云公司法定代表人李金臻未依法取得与本单位生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力考核合格证书（A类安全资质要求；安全生产管理人员配备不符合《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》第八条第二置1名专职安全管理人员，安全管理专业力量配置缺位，未能有效履行安全生产管理法定职责，安全生产主体责任落实存在明显短板。

（2）广纳煤焦化公司成立了由总经理薛海军任主任，安全副总邹能胜任副主任，各部室部长、主任为成员的安全生产委员会；设置安全管理部，配备专职安全管理人员11人，其中2人是注册安全工程师。

2.安全管理制度建立情况

（1）华菲凌云公司建立了全员安全生产责任制、安全管理制度、操作规程，安全管理制度中缺少风险管理制度、隐患排查制度培训制度、特殊作业管理制度、特种作业人员管理制度等制度；未逐级签订安全生产责任书，项目经理、安全管理人员全员安全生产华人民共和国安全生产法》第二十五条相关要求。

（2）广纳煤焦化公司建立了全员安全生产责任制，制定了安全管理制度；主要负责人和安全管理人员进行了安全培训并经过考产知识和管理能力考核合格证；对相关作业人员开展了安全生产教育培训。

对承包商安全资格审核流程不严、不细，未及时发现华菲凌云公司主要负责人未取得安全考核证（A类）、安全生产管理制度不

（五）事故发生经过

2025年11月19日下午，韩少彬安排刘洪甫、蘅站峰、宋现红在筛焦楼焦炭装车转运站进行除尘管道支架安装，刘洪甫在[illegible]机红配合蘅站峰在皮带机头南侧安装管道支架。

16时15分许，蘅站峰认为覆盖皮带机头南侧除尘管道安装预留孔洞（宽0.98米、长0.98米）的两块盖板（[illegible]1.25装，决定将盖板移除。蘅站峰、宋现红共同移除第一块盖板后，在宋现红整理第一块盖板过程中，蘅站峰独自移除[illegible]程中洞中坠落，刘洪甫发现蘅站峰坠落后立即报告韩少彬。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

本次事故造成1人伤亡，事故直接经济损失100.05万元。

死者：蘅站峰，男，50岁，身份证号码：640203xxxxxxxx0513，住址：宁夏石嘴山市惠农区新龙巷9-10号。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

16时21分刘洪甫向韩少彬报告，并拨打120急救电话，16时26分戚晓辉巡检过程中发现筛焦楼处有人受伤倒[illegible]报告龙接到报告后立即向刘军报告并赶往现场，16时35分刘军将现场情况向薛海军报告，16时37分薛海军接到报告后[illegible]往现应急救援预案，邹能胜立即通知王嘉伟启动应急预案并赶往现场，17时14分邹能胜拨打110报警电话并于17时17分[illegible]区应急

（二）事故现场应急处置情况

16时15分许，蘅站峰坠地后鼻孔出血，刘洪甫立即拨打120急救电话求助，并简单的擦拭蘅站峰头部淌出的血[illegible]员劝二次伤害，故原地等待120救护车到场。薛海军接到电话报告后立即赶往事故现场，并安排在装车转运站一楼、二[illegible]，组

（三）医疗救治和善后情况

微信
微博
手机版
置顶
智能问答

16时48分左右鄂托克旗蒙西镇中心卫生院120救护车到达现场，经心电图监测、现场抢救无效后，于16时54分抢救无效宣告死亡

公安局海勃湾分局委托宁夏一路平安司法鉴定中心进行司法鉴定，鉴定结论为蘅站峰死亡原因应当符合高坠所致重型颅脑损伤死亡。

事故发生后，施工单位第一时间通知了死者家属，并积极与死者家属协商赔偿协议事宜，做好安抚工作，于11月21日与死者家与家属达成一致意见，支付死亡赔偿款100万元。

（四）事故应急处置评估

该起事故发生后，刘洪甫第一时间向120急救电话求援，薛海军在接到事故报告后，询问得知已经打了120急救电话，随后立即场并启动事故应急救援预案。16时48分左右鄂托克旗蒙西镇中心卫生院120救护车到达现场，经心电图监测、现场抢救无效后，于亡。17时14分邹能胜向110报警并在17时17分向海勃湾区应急管理局报告。本次事故现场救援处置及时，事故现场管控有序，未引次事故整体应急处置评估为良好。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

现场作业人员蘅站峰在除尘器管道支架安装作业过程中违反《中华人民共和国安全生产法》第三十六条、《建筑与市政施工现场用规范》（GB55034-2022）第3.2.3条、《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）第3.0.9条相关规定，随意拆除除尘器措施（防护盖板），造成蘅站峰坠落致死，是该起事故的直接原因。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1.2025年11月22日由乌海市公安局海勃湾分局委托宁夏一路平安司法鉴定中心进行司法鉴定，鉴定意见：蘅站峰死亡原因符合亡。

2.2025年11月19日鄂托克旗蒙西镇中心卫生院诊断情况（居民死亡医学证明（推断）），蘅站峰直接死亡原因：颅脑损伤（坠

（三）其他可能因素排除

经公安部门勘查及询问笔录分析，排除死者被他人侵害嫌疑。

（四）间接原因分析

1.华菲凌云公司安全生产管理体系不健全。安全管理制度中缺少风险管理制度、隐患排查制度、应急管理制度度、种作业人员管理制度等制度，安全管理制度不健全；未逐级签订安全生产责任书，项目经理、安全管理人员全员安职责李金臻未取得安全生产考核合格证书（A类），安全生产管理人员配备不足。

2.项目安全风险分级管控和隐患排查不到位。华菲凌云公司现场安全隐患排查流于形式，未见企业级安全检查全管止违规操作；施工作业方案编制人员无资质，施工作业方案中危险有害因素分析不全面、未提出具有针对性的安全

3.华菲凌云公司对作业人员的安全教育和培训不到位。未对从业人员进行必要的安全生产知识培训教育，未向安全日常安全培训教育不规范。

4.广纳煤焦化公司未严格履行安全生产主体责任，对华菲凌云公司安全生产工作管理不到位，未及时消除生产，对严、不细，未及时发现主要负责人未取得安全生产考核合格证书（A类）、安全生产管理制度不健全等情况。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因死亡免于追究责任人员

蘅站峰，男，华菲凌云公司广纳煤焦化施工项目普工，在除尘器管道支架安装作业过程中违反《中华人民共和》第政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》（GB55034-2022）第3.2.3条、《建筑施工高处作业安全技术规范》（）第拆除除尘器管道预留洞口安全防范措施（防护盖板），对该起事故负有主要责任，鉴于已在事故中死亡，建议不予

（二）对责任人的处理建议

微信
微博
手机版
置顶
智能问答

1.李金臻，男，华菲凌云公司主要负责人，未落实本单位全员安全生产责任制，未取得安全生产考核合格证书，督促检查本单位及时消除生产安全事故隐患，导致发生生产安全事故，对该起事故负有主要领导责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一定，建议乌海市海勃湾区应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项、第九十七条第二项有关规定，处上一年的行政处罚。

2.李瑢，女，华菲凌云公司广纳煤焦化施工项目经理，未认真履行岗位安全职责，管道安装施工方案审核不严，对施工作业现场查不到位，现场安全隐患排查流于形式，对事故发生负有重要责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条有关规定，建议理局依照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条有关规定，处上一年年收入百分之二十罚款的行政处罚。

3.韩少彬，男，华菲凌云公司广纳煤焦化施工项目施工负责人，管道安装施工方案中编制中危险有害因素分析不全面、未提出具施，未对现场开展隐患排查，未能及时发现作业人员违规行为，对事故发生负有管理责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二乌海市海勃湾区应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条有关规定，处上一年年收入百分之二十罚款的行政处罚。

4.马学东，男，华菲凌云公司广纳煤焦化施工项目安全管理人员，未认真履行岗位职责，安全制度落实和日常检查不到位，未对全教育和培训，未能及时发现作业人员违规行为，对事故发生负有管理责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条有关规区应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条有关规定，处上一年年收入百分之二十罚款的行政处罚。

5.宋现红，男，华菲凌云公司广纳煤焦化施工项目普工，在作业过程中违反《中华人民共和国安全生产法》第三十六条、《建筑生与职业健康通用规范》（GB55034-2022）第3.2.3条、《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）第3.0.9条等相关规定器管道预留洞口安全防范措施（防护盖板），建议乌海市海勃湾区应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条有关给予批评教育，依照有关规章制度给予处分。

6.薛海军，男，广纳煤焦化公司主要负责人，未落实本单位全员安全生产责任制，督促检查本单位安全生产工作不力，未及时消对事故发生负有主要领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第五项，建议依据《中华人民共和国安全一项的规定，给予上一年年收入百分之四十罚款的行政处罚。

7.邹能胜，男，广纳煤焦化公司副总经理，分管安全工作。履行安全生产岗位职责不到位，对所分管的部门履行安全生产管理和事故发生负有重要领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一项、第五项，建议依据《中华人民共和国安全生规定，给予上一年年收入百分之二十罚款的行政处罚。

8.刘军，男，广纳煤焦化公司储运车间主任，履行安全岗位职责不到位，对管道安装施工方案审核不严，管[illegible]案中面、安全防护措施不具有针对性，日常检查中未能及时发现作业人员违规行为，对事故发生负有管理责任。违反了[illegible]和国条第一项、第五项的规定，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条有关规定，给予上一年年收入百分[illegible]行政

9.王嘉伟，男，广纳煤焦化公司安监部部长，安全履职不到位，安全监督检查不到位，未能及时纠正作业违规[illegible]发生《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一项、第五项的规定，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九[illegible]，给二十罚款的行政处罚。

10.赵俊峰，男，广纳煤焦化公司安全员；安全监督检查不到位，对承包商准入资质审查不严，主要负责人未[illegible]对广落实和施工项目日常检查不到位，对事故发生负有管理责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第[illegible]的规区应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条有关规定，由生产经营单位给予批评教育，依照有[illegible]予处

（三）对事故责任单位的责任认定及处理建议

1.华菲凌云（宁夏）机电工程有限公司。未严格落实安全生产主体责任，安全管理制度不健全，现场安全隐患[illegible]，未安全生产知识培训教育，施工作业方案中危险有害因素分析不全面、未提出具有针对性的安全防护措施，对事故发[illegible]任。安全生产法》第四条相关要求。建议乌海市海勃湾区应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十[illegible]《生定》第十四条第二项相关规定，处60万元罚款的行政处罚。

2.乌海市广纳煤焦化有限公司。未严格履行安全生产主体责任，对华菲凌云公司安全生产工作管理不到位，对[illegible]责任国安全生产法》第四条相关要求。建议乌海市海勃湾区应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十[illegible]《生定》第十四条第二项相关规定，处50万元罚款的行政处罚。

微信
微博
手机版
置顶
智能问答

五、事故防范和整改措施建议

（一）强化企业主体责任落实

华菲凌云公司要落实企业安全生产主体责任，全面排查项目生产安全风险及事故隐患，确保问题隐患整改和风险防控到位；严格制度和操作规程，进一步加强员工安全教育培训。加强施工作业的现场安全管理，合理组织、协调施工，落实各类施工作业的安全防止、纠正现场的违规违章施工行为。逐层逐级落实企业全员安全生产责任制，恪守安全生产法底线，切实履行法定职责，进一步提高时处理各类安全隐患，严防各类事故发生。

（二）加强外包项目安全管理

广纳煤焦化公司要严格按照《中华人民共和国安全生产法》第四十九条规定，加强对承包、承租以及其他合作方式单位安全生理，严格履行协议中约定的各方安全生产职责，坚决杜绝“一包了之、以包代管”。要对外来施工单位的资格审查、选择、开工前准作评价、续用等全过程加强管理。要加强对进入企业的承包承租单位安全操作规程、施工方案和应急预案进行审查，在进行特殊作业风险特征和防范要点，对作业过程进行全过程监督。

（三）举一反三排查事故隐患

乌海市生态环境局海勃湾区分局及各有关部门要认真学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要指示精神和近期关于环保设备设要求，依据国务院安委会办公室、生态环境部、应急管理部联合印发《关于进一步加强环保设备设施安全生产工作的通知》（安号），靠前一步，主动作为，彻查环保设备设施安全隐患，持续督办整改，将环保设备设施安全作为行业领域安全工作的重要内容，理和指导责任，深刻吸取事故教训，广泛开展警示教育，进一步加大安全隐患排查力度，举一反三开展风险隐患排查，严防同类事故

华菲凌云（宁夏）机电工程有限公司

“11.19”一般事故调查组

2026年1月19日

扫一扫在手机上查看当前页面

打印 保存

微信 微博 手机版 置顶 智能问答