桂平市宏信船舶修造有限公司（糖厂厂区）“9•18”触电事故调查报告

2023-11-30 16:25　来源：桂平市应急管理局

2023年9月18日15:30左右，在桂平市宏信船舶修造有限公司(糖厂厂区）后10号船台发生拼装工人触电事故，造成蒙某有经抢救无

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《桂平市人民政府关于成立信船舶修造有限公司(糖厂厂区）“9·18”触电事故调查组的批复》（浔政函[2023]228号）的规定和要求，市应急管理局依法牵头组局、总工会、工信局、西山镇政府等单位成立了事故调查组。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证、查阅资料和询员，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故防范和整改措施建议。现将有关情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故发生经过

2023年9月18日，14：00上班按照后10号船台工班长黄某壮的分工安排，黄某同、蒙某有负责后10号船台船尾部钢板的拼装工作。

工作时，黄某同在船体外面，蒙某有在船舱里面，二人需要里外协同对船体钢板进行校正，黄某同在外面指挥，见到船体外部平整里面的蒙某有，二人才对钢板进行点焊固定。

15:30左右，黄某同用电焊点焊固定钢板后，感觉里面不正常，喊蒙某有的名字，没有听到回应，黄某同就一边向其他的工友呼喊蒙某有可能触电跑到电闸箱去拉开电闸。

（二）事故造成的人员伤亡情况

蒙某有，男，49岁，桂平市社坡镇社坡村人，在事故中触电经抢救无效死亡。

（三）事故造成的直接经济损失

事故造成1人死亡，依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）等标准和规定统计，事故造成直接经济损失97.5万人身伤亡后支出费用95万元，善后处理费用2.5万元。

二、事故发生的原因和事故性质

调查组根据现场勘察情况、询问相关人员、查阅存档资料、研究分析等，得出事故原因:

（一）事故发生的直接原因

蒙某有在后10号船台船尾船舱内进行拼装钢板作业，校正平整钢板后用电焊点焊固定，在更换焊条时直接用手抓住焊条插入焊枪触

（二）事故发生的间接原因

从业人员安全教育和培训不规范，从业人员的安全生产意识不强，存在施工作业人员无资质作业、违规作业等情况。

安全生产责任制落实不到位。资格审查不规范，未严格审查特种作业人员资格，造成无资质人员上岗作业；安全生产检查不到位、作业现场
规范，未及时发现、纠正作业人员无资质作业、违规作业等情况。

（三）事故性质

经事故调查组调查认定，桂平市宏信船舶修造有限公司（糖厂厂区）“9·18”触电事故是一起一般生产安全责任事故。

三、事故应急处置情况

事故发生后，桂平市宏信船舶修造有限公司立即组织人员施救，拨打110、120电话，医务人员到现场救治半个小时后宣布蒙某有死
事故情况报到工信局、应急管理局、西山镇政府等部门。

四、事故单位相关情况

（一）事故发生单位基本情况

桂平市宏信船舶修造有限公司位于桂平市蒙圩镇流兰村，统一社会信用代码：91450881MA5LC31H4J（1-1），类型：有限责任公司（自然人
股），法定代表人：黄某宏，成立日期：2017年9月01日，营业期限：2017年9月1日至2037年8月31，经营范围：一般项目：船舶销售；船舶制造
理；金属材料销售；金属材料制造；水泥制品销售；钢压延加工；建筑用钢筋产品销售；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需要许
项目）；木材加工；木材销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

桂平市宏信船舶修造有限公司前身为桂平市广信船舶修造厂，成立于2009年，2018年资产重组，主要从事海洋工程船舶、各类商业客货船、集
船舶建造、销售及钢结构船舶修理、改装等经营业务。

广西壮族自治区南宁船舶检验中心2023年6月30日印发的《关于2023年南宁辖区造船企业船舶生产条件核实情况的通知》明确“我中心已完
乐兴船舶修造厂、广西港景造船有限公司、广西横县江东造船厂、横州市富民船舶修造厂、桂平市宏信船舶修造有限公司（罗村厂区、糖厂厂区）
现场核实工作，认为上述公司基本符合现有船厂新船开工的生产条件，同意受理以上公司（造船厂）的新船开工申请。”。

桂平市宏信船舶修造有限公司共设立三个厂区，分别位于寻旺乡西南村、桂平糖厂旧址、蒙圩镇流兰村，共计船台396个。

（二）涉事单位其他情况

事故发生在桂平市宏信船舶修造有限公司糖厂厂区后10号船台，船东吴某干，工班长黄某壮。桂平市宏信船舶修造有限公司（甲方）与吴中干
2023年3月21日签订《船舶建造合同》，合同编号：HXC2023-B41；2023年4月19日签订《安全生产管理协议》。

（三）事故相关人员情况

在应急管理部官网上，未查询到蒙某有、黄某同二人特种作业操作证相关信息。

五、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免予追究责任的人员

蒙某有在未取得电焊作业操作证，仍从事电焊作业，且在作业中存在违规作业行为，对事故的发生负直接责任，鉴于其已在事故中
议不再追究其责任。

（二）建议给予行政处罚的人员

1.钟某山，作为桂平市宏信船舶修造有限公司（糖厂厂区）的厂长，落实安全生产责任制不到位，未督促安全管理人员履行职责，
审查规定，造成未能及时排查并纠正作业人员无资质作业、违规作业等情况，对事故的发生负领导责任。建议由应急管理局依法对其进行

2.黄某彬，作为桂平市宏信船舶修造有限公司分管安全生产的副总经理，落实安全生产责任制不到位，未督促厂区安全管理人员履行落实资格审查规定，造成未能及时排查并纠正作业人员无资质作业、违规作业等情况，对事故的发生负管理责任。建议由应急管理局依法对处罚。

3.覃某林，作为桂平市宏信船舶修造有限公司（糖厂厂区）的副厂长，落实安全生产责任制不到位，未督促、落实资格审查，造成未能查并纠正作业人员无资质作业、违规作业等情况，对事故的发生负管理责任。建议由应急管理局依法对其进行处罚。

（三）建议给予行政处罚的单位

桂平市宏信船舶修造有限公司，安全生产责任制落实不到位。资格审查不规范，未严格审查特种作业人员资格，造成无资质人员上岗安全生产检查不到位、作业现场管理不规范，未及时发现、纠正作业人员无资质作业、违规作业等情况，对事故的发生负主体责任。建议应急管理局依法对其进行处罚。

（四）建议由事故发生单位处理的人员

1.后10号船台工班长黄某壮，建议由桂平市宏信船舶修造有限公司按公司管理规定及相关协议进行处理，并将处理情况报西山镇政府、市工信和商务局及应急管理局。

2.后10号船台安全员黄海波，建议由桂平市宏信船舶修造有限公司按公司管理规定进行处理，并将处理情况报西山镇政府、市工信和商务局及应急管理局。

六、事故防范和整改措施建议

为深刻汲取事故教训，举一反三，防止类似事故发生，进一步强化安全生产管理，提出如下建议：

桂平市宏信船舶修造有限公司要加强对从业人员的安全生产教育和培训，切实有效提高从业人员安全生产意识，督促从业人员严格执行公司安全生产规章制度、操作规程等，严禁各类违规作业行为；落实全员安全生产责任制，压实做细岗位职责，认真开展安全检查、排查，对发现的安全问题，及时落实措施，消除生产安全隐患，做到防患于未然；严格审查相关岗位资格情况，涉及需持证上岗的作业，严禁安排无资质人员从事相关作业时，要认真吸取事故教训，举一反三，加强防范措施落实，防止类似生产安全事故发生。

西山镇政府、市工信和商务局要按照属地原则、“三个必须”原则，落实安全生产一岗双责规定，加强指导、督促当地修造船企业做好安全隐患排查治理，落实事故防范措施，及时消除生产安全隐患，防范类似生产安全事故再次发生。

桂平市宏信船舶修造有限公司（糖厂厂区）

“9·18”触电事故调查组

2023年11月30日

网站地图 联系我们

主办：桂平市人民政府办公室

桂公网安备45088102000063号　桂ICP备11004552号　网站标识码：4508810001