贵港市凤凰石场（二工区）“5.18”坍塌事故调查报告

2021-06-03 11:20 来源：覃塘区应急管理局

2021年5月18日8时30分左右，位于贵港市覃塘区石卡新旺村邓碾山的贵港市凤凰石场（二工区）石渣加工区域发生1起坍塌事故，造成1人死亡伤。

事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）相关规定，经覃塘区人民政府同意，成立了区政府办、区纪委急、自然资源、工会、公安等部门组成的事故调查组，对该起事故开展调查。事故调查组通过现场勘查、多方取证和综合分析，查清了事故发生的因，认定了事故性质，提出了工作建议，适用《中华人民共和国安全生产法》，现将调查情况报告如下。

一、事故单位相关情况

1、贵港市凤凰石场（有限合伙），执行事务合伙人郑永钱，经营范围：石灰岩露天开采、石灰加工、生产、销售。（依法须经批准的项目，经批准后方可开展经营活动。），营业执照统一社会信用代码：91450804065422570D。安全生产许可证编号：（桂R）FM安许证字【2018】Y0019期：2019年1月12日至2022年1月11日。采矿许可证证号：C4508002009097120038986，有效期：2018年10月21日至2028年10月21日。

2、贵港市凤凰石场（有限合伙）分为一工区和二工区，一工区由福建籍商人郑永钱经营，2021年1月至今处于停工停产状态。二工区由贵港籍经营，2021年以来生产基本正常。

3、贵港市凤凰石场（二工区）建立有安全生产责任制、安全生产管理制度及操作规程、编制有生产安全事故应急预案、设置有安全生产管理备专职安全生产管理人员。安全生产管理人员名单如下：

苏彪 安全生产主要负责人合格证编号：450**********，有效期限2021年3月19日至2024年3月18日。

周初彬 安全生产管理人员合格证编号：452**********，有效期限2021年3月10日至2024年3月9日。

岑汉孟 安全生产管理人员合格证编号：452**********，有效期限2021年3月10日至2024年3月9日。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

贵港市凤凰石场（二工区）破碎系统2线4号反击破碎输送带破损，5月18日8时左右，广东籍修理工张顺峰及其父亲到场进行维修。期间，周员工黄十北、蒙伟宁及其本人用铁锹清理破碎系统2线4号反击破碎输送带头密封铁棚顶部堆积的石粉，刚开始他们站在铁棚外部来开展清理工作。左右，铁棚顶部堆积的石粉清理了将近一半，周初彬、蒙伟宁离开现场去喝水，黄十北继续留在作业现场并擅自进入铁棚里面切割右侧支撑铁棚的时张顺峰也进入铁棚里面扭输送带左侧的扣子，8时30分左右，铁棚突然坍塌，把张顺峰、黄十北埋压。

（二）应急救援情况

事故发生后，企业及时启动应急救援预案开展自救。周初彬、蒙伟宁等人于8时35分左右将张顺峰救出并由苏彪自驾车送往贵港市骨科医院救势较轻身体无大碍；8时45分左右将黄十北救出并由企业员工苏喜添自驾车送贵港市人民医院抢救，黄十北因伤势较重，内脏出血，于当天14时40效死亡。接到事故报告后，覃塘区应急管理局、石卡镇人民政府等单位先后组织人员赶赴现场开展处置工作。

三、事故伤亡人员和直接经济损失情况

（一）伤亡人员情况

死者，黄十北，贵港市凤凰石场（二工区）的维修工人，男，汉族，1978年7月18日出生。家庭住址：广西贵港市港北区港城镇旺华村东博屯其遗体于2021年5月20日下葬。

伤者，张顺峰，外来的维修工人，男，汉族，1995年10月4日出生。家庭住址：广东省始兴县马市镇黄田村张屋排组44号。

（二）直接经济损失情况

事故发生当天，贵港市凤凰石场（二工区）先行支付人民币20万元给死者家属处理后事，其余赔偿款项，经双方协商待保险公司赔付后再沟通员张顺峰在医院产生的所有费用均由贵港市凤凰石场（二工区）承担，目前还在治疗当中，因此本次事故造成的直接经济损失暂时无法计算。

四、事故原因和性质

（一）直接原因

死者黄十北没有完全清理铁棚顶部堆积的石粉，进入破碎系统2线4号反击破碎输送带头密封铁棚违规切割右侧支撑铁棚的槽铁，铁棚受力不均把其本人及张顺峰埋压是导致事故发生的直接原因。

（二）间接原因

贵港市凤凰石场（二工区）没有严格落实企业安全生产主体责任，安全防范措施不力、疏于作业现场管理、隐患排查治理不彻底是导致事故发原因。

（三）事故性质

经调查认定，贵港市凤凰石场（二工区）“5.18”坍塌事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对事故责任单位以及事故责任者的处理建议

1、贵港市凤凰石场（二工区）没有严格落实企业安全生产主体责任，安全防范措施不力、疏于作业现场管理、隐患排查治理不彻底，违反了民共和国安全生产法》第四十一条“生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施”之规定，对“5.18”坍塌事故负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一第（一）项的规定，建议覃塘区应急管理局依法对其给予行政处罚。

2、苏彪，贵港市凤凰石场（二工区）安全生产主要负责人，检查工作不到位，没有及时发现并制止员工违规操作的行为，违反了《中华人民全生产法》第十八条第（五）款“督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患”之规定，对“5.18”坍塌事故负有责任，依据《中和国安全生产法》第九十二条第（一）项的规定，建议覃塘区应急管理局依法对其给予行政处罚。

3、黄十北，贵港市凤凰石场（二工区）维修工人，违规操作，对“5.18”坍塌事故负直接责任，鉴于其已在此次事故中死亡，不再对其进行责任

六、工作建议

1、贵港市凤凰石场（二工区）应当牢固树立科学发展、安全发展理念，坚决守住“发展决不能以牺牲人的生命为代价”的红线，进一步加强领责任，明确要求，切实加强源头治理，解决安全生产突出问题。

2、由覃塘区应急管理局按照“四不放过”的要求，督促贵港市凤凰石场（二工区）深刻吸取“5.18”生产安全事故教训，教育和督促从业人员严单位的安全生产规章制度和安全操作规程；加强隐患排查治理工作，对查出的各类事故隐患要如实记录，落实整改措施和责任人员，限期进行整改人员通报。

贵港市凤凰石场（二工区）“5.18”坍塌事故调查组

2021年6月2日

政府网站找错

网站地图 联系我们 地址： 贵港市覃塘区中山大道1号

主办：贵港市覃塘区人民政府

桂公网安备 45080402000125 桂ICP备20001523号-1 网站标识码 ： 4508040001