政府信息公开

索引号：	11341800730027408D/202006-00003	**组配分类：**	事故通报
发布机构：	池州市应急管理局	**主题分类：**	市场监管、安全生产监管
标题：	江南新兴产业集中区新湖变电站塔基便道工程 “2019•11•21”触电事故调查报告	**文号：**	无
成文日期：		**发布日期：**	2020-06-22

江南新兴产业集中区新湖变电站塔基便道工程

“2019•11•21”触电事故调查报告

发布时间：2020-06-22 10:01　来源：池州市应急管理局　字号：[**默认** 大 超大]　　文本下载

2019年11月21日 8时45分许，江南新兴产业集中区新湖变电站塔基便道工程建设工地发生一起触电事故，死亡1人。根据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》和《池州市人民政府办公室关于生产安全事故调查工作有关事项的通知》（池政办〔2007〕85号）等有关法律法规和文件规定，2020年1月19日，市应急管理局牵头成立江南新兴产业集中区新湖变电站塔基便道工程“2019·11·21”触电事故调查组，成员单位有江南新兴产业集中区管委会（以下简称集中区管委会）、市公安局、市住建局、市总工会，并聘请1名专家参与事故调查。调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则和事故调查处理“四不放过”的要求，通过现场勘察、查阅资料、调查取证，在认真分析的基础上，查明了事故发生的经过、原因、性质，提出了对责任单位和责任人的处理建议及整改措施。现将调查情况报告如下:

一、事故相关单位概况

（一）建设单位。安徽省江南产业集中区建设投资发展（集团）有限公司（以下简称集中区建投公司），统一社会信用代码：913417005606******，成立于2010年8月5日，法定代表人：周国胜，公司地址：池州市贵池区梅龙街道。经营范围：经营管理授权范围内的国有资产，融通建设资金；组织实施政府性投资项目建设。

（二）施工单位。池州市梅龙（集团）劳务有限公司（以下简称梅龙劳务公司），统一社会信用代码：913417007529******，成立于2003年8月8日，法定代表人：徐*，公司地址：安徽省池州市贵池区梅龙街道办事处。经营范围：从事建筑劳务分包、土方回填、场地整平，货物装卸、搬运服务，工程车辆机械配件销售等。该公司持有安徽省住建厅颁发的皖JZ安许证字〔2004〕004472-2-1号安全生产许可证，许可范围：建设施工。

二、事故经过及抢救情况

（一）项目概况。2019年10月底，集中区管委会规划建设部要求集中区建投公司负责组织实施新湖变电站塔基便道工程。便道长约400米，宽5米，填土5500方，总造价17.47万元，预计工期10天。集中区建投公司安排查*亮作为业主代表，直接联系梅龙劳务公司总经理徐*，11月8日，双方口头商定由梅龙劳务公司承揽该项目，未签订书面协议。

（二）事故发生经过。2019年11月12日，梅龙劳务公司安排孙*发作为项目经理负责组织该项目施工，孙*平作为安全员负责项目安全管理。孙*发找到渣土车司机胡*讯，并通过其联系了另外2名渣土车司机刘*、武*负责施工现场渣土运输和倾倒工作。11月14日上午，梅龙劳务公司副总经理施*飞口头对孙*发、孙*平、胡*讯、刘*、武*等人进行了安全技术交底，随后现场施工开始。11月14日至11月20日，现场施工逐渐接近龙江变10KV龙池118线先进支线架空高压线下方。11月21日 8时45分许，胡*讯驾驶皖D2**01自卸渣土车到龙江变10KV龙池118线先进支线架空高压线正下方倾倒渣土，货厢升起后顶部环保盖接触高压电线导致车辆起火，同时高压线路电流通过车辆接地，并在车辆周围形成分布电位，胡*讯在打开驾驶室门跳到地面瞬间，两脚之间形成了电位差（又称“跨步电压”），导致触电。

事故发生后，孙*发等现场人员立即拨打110、119、120等电话，并第一时间向集中区建投公司及集中区管委会报告，随后集中区管委会通知梅龙供电所切断该段线路电源。9时许，消防救援人员扑灭车辆明火， 120急救人员现场确认胡守讯死亡。

死者，胡*讯，男，54岁，安徽省蚌埠市怀远县人，事故造成直接经济损失约100万元。

三、事故原因及性质认定

（一）事故原因

1.直接原因

渣土车驾驶员胡*讯在车辆接触高压线路导致地面带电后盲目跳车导致触电，是这起事故发生的直接原因。

2.间接原因

（1）施工单位安全风险隐患排查及培训教育不到位。梅龙劳务公司未认真开展风险隐患排查，忽视了高压线路下施工安全风险；未认真开展安全培训教育，现场作业人员安全意识淡薄，缺乏自救逃生能力。

（2）施工单位现场安全管理流于形式，梅龙劳务公司未编制项目施工方案，明确高压线路下施工安全操作规程；未安排专人指挥渣土倾倒。

（3）建设单位履行协调管理职责不到位。集中区建投公司未与承包单位签订任何书面协议，未督促施工单位制定施工方案，未认真检查施工单位安全生产工作。

（二）事故性质

江南新兴产业集中区新湖变电站塔基便道工程“2019·11·21”触电事故是一起生产安全责任事故。

四、责任认定及处理建议

（一）建议免予责任追究人员

胡*讯，安全意识淡薄，作业前未观察到车辆已处于高压线路下方，未按技术交底作业。在车辆接触高压线路导致地面带电后盲目跳车导致触电，对这起事故发生负直接责任，鉴于其已死亡，建议免予追究。

（二）建议给予行政处罚人员及单位

1.梅龙劳务公司及相关责任人员

（1）孙*平，梅龙劳务公司江南新兴产业集中区新湖变电站塔基便道项目安全员，未认真开展施工现场风险隐患排查，未认真进行安全技术交底和培训教育，未及时发现纠正现场违冒险作业行为，违反《安全生产法》第二十二条规定，对事故发生负有一定管理责任。根据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条规定，建议对其处以5000元罚款。

（2）孙*发，梅龙劳务公司江南新兴产业集中区新湖变电站塔基便道项目负责人，未组织编制项目施工方案，未认真开展施工现场风险隐患排查，未安排专人负责现场作业指挥，违反《安全生产法》第二十二条规定，对事故发生负有一定管理责任。根据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条规定，建议对其处以6000元罚款。

（3）施*飞，梅龙劳务公司副总经理，分管安全生产工作，未组织制定本单位高压线路下施工安全操作规程；未认真检查江南新兴产业集中区新湖变电站塔基便道施工项目安全生产状况，及时排查整治事故隐患；未认真组织开展安全技术交底和教育培训，违反《安全生产法》第二十二条规定，对事故发生负有一定管理责任。根据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条规定，建议对其处以8000元罚款。

（4）徐*，梅龙劳务公司总经理，未组织制定本单位高压线路下施工安全操作规程；未督促检查江南新兴产业集中区新湖变电站塔基便道项目安全生产工作；违反《安全生产法》第十八条规定，对事故发生负有一定管理责任，根据《安全生产法》第九十二条规定，建议对其处以上一年收入百分之三十的罚款计14400元。

（5）梅龙劳务公司，未认真开展风险隐患排查，未编制项目施工方案，现场安全管理流于形式，安全培训教育不到位，违反《安全生产法》第二十五条、第三十八条和第四十一条规定，对事故发生负有重要管理责任，根据《安全生产法》第一百零九条规定，建议对其处以20万元罚款。

2.集中区建投公司及相关责任人员

（1）查*亮，集中区建投公司江南新兴产业集中区新湖变电站塔基便道项目业主代表，未及时签订项目发包相关协议，未对施工单位安全生产工作进行检查，履行协调管理职责不到位，违反《安全生产法》第四十六条规定，对这起事故发生负有一定管理责任。根据《安全生产法》第一百条规定，建议对其处以5000元罚款。

（2）周*胜，集中区建投公司总经理，未认真督促、检查本单位安全生产工作，未及时督促签订项目发包相关协议，履行协调管理职责不到位，违反《安全生产法》第四十六条规定，对这起事故发生负有一定管理责任。根据《安全生产法》第一百条规定，建议对其处以9000元罚款。

（3）集中区建投公司，未与施工单位签订任何书面协议，未督促施工单位制定施工方案，未认真检查施工单位安全生产工作，履行发包单位协调管理职责不到位，违反《安全生产法》第四十六条规定，对这起事故发生负有一定管理责任。根据《安全生产法》第一百条规定，建议对其处以4.9万元罚款。

（三）其他处理建议

江南新兴产业集中区规划建设部，为集中区管委会建设主管部门，对属地内建筑施工企业的安全生产工作监督管理不到位，建议责令其向集中区管委会作深刻书面检查。

五、防范措施

（一）梅龙劳务公司要深刻吸取事故教训，认真查找本单位安全生产工作存在的问题和不足。要建立健全各项安全生产责任制度和操作规程，严格按照法律法规和行业标准编制施工方案并认真组织实施；要加强安全生产教育培训，提

高管理人员和从业人员安全意识和技能；要加强施工现场安全管理，严格执行安全操作规程，杜绝违章冒险作业；要定期开展风险隐患排查，落实整改“闭环管理”要求，确保施工安全。

（二）集中区建投公司要提高对安全生产工作的认识，杜绝以项目“体量”衡量重视程度的现象，举一反三加强对发包项目安全生产工作的统一协调管理，督促施工单位、监理单位等落实各自安全管理职责任务，加强施工现场监督检查，及时发现、纠正施工现场存在的各类违法、违规和违章行为，切实做好安全生产工作。

（三）集中区管委会要认真学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述精神，牢固树立安全发展理念，按照安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”的要求，认真落实属地管理和行业部门监管责任。突出建筑施工、冶金工贸、粉尘涉爆等重点行业领域，深入开展安全专项整治，强化风险隐患排查管控，坚决防范各类事故，为推动集中区高质量发展创造良好安全环境。

江南新兴产业集中区新湖变电站塔基便道工程

“2019·11·21”触电事故调查组

党政机关

政府网站找错

皖ICP备2021012755号-1

 皖公网安备 34170002000049号

网站标识码：3417000049

本站已支持IPv6访问