江阳华阳自建房“9·2”一般高坠事故调查报告

江阳华阳自建房“9·2”一般高坠事故调查组

2024 年 10 月

目 录

一、事故基本情况 1

（一）李X花设施农用地房屋情况 1

（二）商X平农村宅基地房屋情况 2

（三）其它情况 2

（四）事故相关人员情况 2

（五）事故发生经过 3

（六）人员伤亡和直接经济损失情况 4

二、事故应急处置评估 4

（一）事故信息接报及响应情况 4

（二）事故现场应急处置情况 5

（三）善后处置情况 5

（四）事故应急处置评估 5

三、事故原因分析及性质 5

（一）事故直接原因分析 5

（二）事故性质 6

四、发现的问题及处理建议 6

五、事故整改和防范措施 6

（一）全面开展大排查大整治 6

（二）严厉查处农房违法建设活动 7

（三）加强农房建设质量安全监管 7

2024年9月2日，泸州市江阳区华阳街道西岸村四组发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失约93万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》有关规定，泸州市江阳区人民政府成立了以区应急管理局局长为组长，区应急管理局、区农业农村局、区住房城乡建设局、区公安分局、区总工会、华阳街道办事处等单位为成员的江阳华阳自建房“9·2”一般高坠事故调查组（以下简称：事故调查组），区纪委监委同步开展事故调查相关追责问责工作，并邀请区检察院派员参加。

经事故调查组认定，江阳华阳自建房“9·2”一般高坠事故是一起非生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）李X花设施农用地房屋情况

2022年1月19日，李X花以设施农用地名义向泸州市江阳区华阳街道办事处申请使用西岸村四社农用地。2022年2月28日，经华阳街道办事处审查批准，批准面积为4277㎡，其中生产设施用地4077㎡，辅助设施用地200㎡。在用地申请审批通过后，李X花在该土地上修建一砖混结构的三层楼房用于储存大豆。该楼房已于2022年底建成，因生产和销售大豆效益较差，房屋一直闲置，后李X花将房屋交由商X平（李X花丈夫的哥哥）使用。

（二）商X平农村宅基地房屋情况

2024年3月19日，商X平因住房翻建需要，向华阳街道西岸村村民委员会提交《农村宅基地和建房（规划许可）申请表》，西岸村村民委员会于2024年3月28日同意该申请。商X平向华阳街道办事处提交《农村宅基地和建房（规划许可）审批表》，华阳街道办事处于7月13日同意该申请。取得相关手续后，商X平在原宅基地已经建好的两层砖混结构房屋上加盖第三层（见图1）。



图1 现场房屋分布图

（三）其它情况

由于商X平新修建的房屋同李X花所修建的房屋紧邻且相通，2024年6月，商X平找到袁X建等人为自己修建的房屋及李X花的房屋二、三层进行装修。事故发生的具体位置在李X花房屋第三层内。

（四）事故相关人员情况

1.商X平，男，汉族，身份证号码：51050219XXXXX5739，户籍所在地：四川省泸州市江阳区华阳街道西岸村，

系涉事房屋使用人；

2.李X花，女，汉族，身份证号码：32132419XXXXXX1065,户籍所在地：四川省泸州市江阳区,系涉事房屋所有人。

3.袁X建，男，汉族，身份证号码：51050219XXXXXX571X,户籍所在地：四川省泸州市江阳区西岸村，系涉事房屋装修项目工人。

4.陈X钢，男，汉族，身份证号码：51050219XXXXXX5719,户籍所在地：四川省泸州市江阳区华阳街道西岸村，系涉事房屋装修项目工人。

5.熊X友，本次事故死亡，女，汉族，身份证号码：51050219XXXXXX6609，户籍所在地：泸州市江阳区通滩镇。

（五）事故发生经过

2024年9月2日7时许，陈X钢、熊X友到达涉事房屋3楼，开始装修工作；

7时30分许，陈X钢安排熊X友拆除模板上的铁钉；

9时50分许，陈X钢听到有物体坠落的响动，查看后发现是熊X友同模板坠落至地面（见图2）。



图 2 事故现场图

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

该起事故共造成 1 人死亡，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）统计，共计直接经济损失约 93 万元。

二、事故应急处置评估

（一）事故信息接报及响应情况

9 月 2 日 10 时 30 分许，华阳街道办事处接到事故报告。

11时许，区应急管理局接到事故信息报送，随即向区住房城乡建设局、区农业农村局通报事故信息，并派人赶往事故现场开展应急处置工作。

11时30分许，区应急管理局分别向区委、区政府报告。

12时30分许，区应急管理局向市应急管理局报告。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，陈X钢立即拨打120求助电话，袁X建通过电话向商X平告知事故发生情况。120救护人员到达现场后，将熊X友送至西南医科大学附属医院康健城院区进行救治，熊X友后经抢救无效死亡。

（三）善后处置情况

事故发生后，江阳区华阳街道人民调解委员会组织双方人员进行调解。经调解，事故双方于2024年9月9日达成调解协议。后死者遗体安葬，善后处置工作结束。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，华阳街道办事处、区应急管理局、区住房城乡建设局、区农业农村局等单位行动迅速、组织有力、处置有序，整个处置工作得当，未发生次生事故，未对当地社会稳定造成不良影响。

三、事故原因分析及性质

（一）事故直接原因分析

由于作业现场临边砖砌填充墙拉结筋与框架柱未连接，熊X友携模板倚靠于填充墙时，填充墙承受荷载过大而发生倾倒，熊X友随之坠落。

（二）事故性质

依据《四川省生产安全事故调查处理工作指南》第2.1条“生产安全事故，是指生产经营单位在生产经营活动（包括与生产经营有关的活动）中突然发生的，伤害人身安全和健康、损坏设备设施或者造成直接经济损失，导致生产经营活动暂时中止或永远终止的意外事件。生产经营单位，是指一切合法或者非法从事生产经营活动的企业、事业单位和个体经济组织以及其他组织。包括国有企业事业单位、集体所有制的企业事业单位、股份制企业、中外合资经营企业、中外合作经营企业、外资企业、合伙企业、个人独资企业等”的规定。商X平、李X花、袁X建、陈X钢等相关方在本次事故中的角色均为自然人，不涉及生产经营单位，故该事故的性质为非生产安全责任事故。

四、发现的问题及处理建议

涉事房屋装修中存在的安全问题，建议由区住房城乡建设局依法调查处理。

调查中发现涉事房屋的顶楼有楼层加盖施工，涉嫌违章建筑，责令华阳街道办事处依法调查处理。

五、事故整改和防范措施

为汲取事故的教训，切实落实安全生产主体责任，有效防范类似事故再次发生，特提出以下工作要求：

（一）全面开展大排查大整治

华阳街道办事处要加强对涉事房屋的安全监管，区住房城乡建设局、区农业农村局按照职责分工做好工作指导。各

村社要建立健全巡查监管制度，加强日常巡查，并对辖区内的限额以下小型施工活动及在建农房开展自查自纠工作。

（二）严厉查处农房违法建设活动

各相关部门要强化监管力量，加大对辖区内农村住房审批后建设阶段的巡查检查，加强监管巡查频率，建立监管巡查日志，对未按审批实施农房建设活动的，要坚决依法予以制止并查处，对审批三层及以上的农村非低层住房，要引导建房村民委托有相应资质的单位进行勘察、设计、施工并按照建筑管理有关法律、法规的规定进行监督管理。切实保障群众基本居住权益，提升改善乡村人居环境。

（三）加强农房建设质量安全监管

要进一步健全乡村工匠档案登记制度，引导建房村民选择持证工匠或者有资质的施工单位建房。要将农房建设技术和标准方案图集纳入街镇农房审批和监督管理行为，推进部门职能整合，提高建房质量安全服务水平，广泛推广“四川民居”《泸州市村镇建设技术管理指南》《泸州市美丽乡村住房建设推荐图集》，引导建房村民选用安全合格的建材和施工器械，配备必要的安全防护措施，确保乡村建房安全，提升农民群众居住品质。