黑龙江昭瀚建筑工程有限公司“11·11”塌方一般生产安全事故调查报告

2023年11月11日17时许，黑龙江昭瀚建筑工程有限公司在大庆市龙凤区卧里屯火车站货物处院内进行作业时发生塌方事故，造成1人死亡，直接经济损失140万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》和《黑龙江省生产安全事故调查处理工作指导意见》等有关法律法规，大庆市龙凤区人民政府成立了由应急、住建、工会、卧里屯街道办事处、齐齐哈尔铁路公安处安达站派出所等单位派员组成的事故调查组，同时，区纪委监委介入对事故调查工作进行监督，对有关责任人员进行追责问责，调查组还聘请有关专家参与事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘查、查阅资料、调查取证，查明了事故发生经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对责任单位和有关责任人的处理建议，并针对事故暴露出的突出问题提出了防范和整改措施，现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）事故有关单位情况

1.哈尔滨市铁房建筑工程有限公司，成立于1996年10月7日，统一社会信用代码：912301********9914，注册地址：哈尔

滨市南岗区曲线街75号，注册资本：人民币玖仟玖佰万元，法定代表人：郭继欣，营业期限：长期，经营范围：房屋工程建筑，房屋、建筑机械材料及建筑设备租赁，塑钢窗安装；分支机构经营项目：制造水泥制品、木制家具的制作加工及销售、安装等，铁路和桥梁工程建筑等；建筑劳务施工分包（依法须经批准对项目待取得许可证后方可开展活动）；铁路运输设备修理（涉及许可项目待取得许可证后方可经营），铁路运输维护活动（涉及许可项目待取得许可证后方可经营）。

2.黑龙江昭瀚建筑工程有限公司,成立于2020年5月29日，统一社会信用代码：912301********7L49，注册地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街300-10号1层，注册资本：人民币贰仟万元，法定代表人：徐继红，营业期限：长期，经营范围：建筑工程、市政工程、机电安装工程（不含承装（承修、承试）电力设施、不含特种设备）、消防工程、防水工程、防腐保温工程、建筑幕墙工程、管道工程等的设计及施工；承担各类施工劳务作业；机械设备租赁；销售；建筑材料，（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司取得有营业执照、建筑业企业资质证书等证照。

3.卧里屯火车站，位于黑龙江省大庆市龙凤区卧里屯街道，始建于1944年，隶属中国铁路哈尔滨局集团有限公司大庆车务段管辖。主要承担大庆石油化工总厂化肥厂等27个企业货物发到运输业务，运输品类主要有化肥、苯类、醇类、乙烯等石油化

工产品。

（二）工程概况

项目名称: 庆车卧里屯站调车组给水并网工程劳务分包项目。

承包单位: 哈尔滨市铁房建筑工程有限公司。

分包单位: 黑龙江昭瀚建筑工程有限公司。

工程地点: 大庆市龙凤区卧里屯火车站。

合同签订情况: 该项目由哈尔滨市铁房建筑工程有限公司承包，11 月 8 日分包给黑龙江昭瀚建筑工程有限公司，合同编号: 工建铁房 20231480，项目于 2023 年 11 月 10 日开工，计划工期 18 天。

二、事故发生经过及救援情况

项目开工后，黑龙江昭瀚建筑工程有限公司按照施工合同，在大庆市卧里屯火车站货物处院内新建给水项目，为车站提供饮用水，由工人将水管斜插入地下，再挖坑找到水管两端进行熔接，参与项目施工共 7 人，钩机司机孟祥臣、初日伟; 融管工人陈亮、王洛、王小亮; 现场负责人吴忠全; 现场防护人员马玉红。

11 月 11 日 17 时许，司机初日伟驾驶钩机挖开长 5-6 米，宽 4-5 米，深 4-5 米的深坑，露出水管，陈亮、王洛到坑里进行热熔接管（PPA），王洛站在钩机斗里作业，陈亮背对着王洛站在另一侧清管，由于土质疏松，未做防护，致使沟帮坍塌，将陈亮掩埋。吴忠全立即组织现场人员进行施救，初日伟拨打 120 急救电话，孟祥臣、初日伟驾驶两台钩机迅速同时挖土，大约挖了

10分钟左右，将陈亮拽出，立即由120送往医院，经抢救无效死亡。

三、伤亡人员情况及直接经济损失

（一）亡人情况

陈亮，男，35岁，黑龙江昭瀚建筑工程有限公司临时聘用人员，身份证号：231282********731X，户籍所在地：黑龙江省肇东市向阳乡巨正村五行屯18号。

（二）直接经济损失

经测算，该事故造成包括医疗施救、死亡赔偿、善后处置、事故处理等共计人民币140万元。

四、事故发生原因及性质

（一）直接原因

施工现场管理不当，陈亮本人安全意识不强，风险辨识不足，盲目作业，未做好自身安全防护。

（二）间接原因

1.事故地点为沼泽泥泞地区，施工人员未进行有效风险辨识，未组织现场安全交底，且土质含水量高，大多为稀泥，易导致大块片帮。

2.黑龙江昭瀚建筑工程有限公司，未对施工现场进行安全管理，未采取放坡和设置支撑等防护措施的情况下组织工人冒险作业；未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训；没有强化员工安全意识，未按规定为从业人员提供符合国家标准或者行业

标准的劳动防护用品。

（三）事故性质

经调查认定，黑龙江昭瀚建筑工程有限公司“11·11”塌方是一起一般生产安全责任事故。

五、事故有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）建议给予行政处罚的单位（1个）

黑龙江昭瀚建筑工程有限公司：未组织开展风险辨识，未对从业人员进行安全生产教育和培训，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条的规定；未教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条的规定；未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十五条的规定，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项规定，建议由龙凤区应急管理局对该企业进行行政处罚。

（二）建议免于追究事故责任人员（1人）

陈亮，黑龙江昭瀚建筑工程有限公司工人，事故直接责任人，因在事故中死亡，建议免于追究事故责任。

（三）建议由企业处理事故责任人员（4人）

1.王广全，承包方负责人，未履行建设项目安全管理职责，未对项目安全生产工作进行管理、检查，对事故发生负有责任，建议由哈尔滨市铁房建筑工程有限公司按照企业管理规定对其

进行严肃处理。

2.王磊，分包方负责人，未履行项目安全第一责任人的义务，对项目现场安全疏于管理，对事故发生负有责任，建议由黑龙江昭瀚建筑工程有限公司按照企业管理规定对其进行严肃处理。

3.吴忠全，现场负责人，未在施工现场进行有效的安全监管，未对施工现场风险隐患进行分析研判，未及时发现安全事故隐患，对事故发生负有责任，建议由黑龙江昭瀚建筑工程有限公司按照企业管理规定对其进行严肃处理。

4.李冰，安全管理人员，未在岗履职，事故发生时未在项目现场，未及时发现安全事故隐患，对事故发生负有责任，建议由黑龙江昭瀚建筑工程有限公司按照企业管理规定对其进行严肃处理。

（四）建议由铁路纪委部门追究事故责任人员（2人）

1.赵超，卧里屯车站副站长，负责站内安全和转运工作。未认真履行其安全生产管理职责，未对施工现场进行安全管理，未研判施工现场安全风险，未及时向站长汇报生产安全事故，对事故发生负有领导责任，建议由铁路纪委部门依法依规对其进行严肃处理。

2.李祥波，卧里屯车站工人，负责联系站调，施工现场有无超范围、超时限施工。未在施工现场进行有效的安全监督，未发现安全事故隐患，未发现并制止施工方超时限施工，对事故发生负有直接责任，建议由铁路纪委部门依法依规对其进行严肃处理。

六、事故防范和整改措施建议

（一）事故有关单位要深刻吸取事故教训。严格遵守有行业的相关规定，认真查找在从业人员履行岗位职责、隐患排查治理、安全生产管理、从业人员教育培训、设备维护保养等方面存在的问题。

（二）事故单位要落实安全生产主体责任。提高安全生产的自觉性，建立企业管理机制，完善各项规章制度，加大安全资金投入，加强日常管理，及时消除事故隐患。重点加强对建筑施工现场方面的安全管理，定期组织开展隐患排查治理，全面管控各类风险点，保证安全施工。

（三）事故有关单位要加大对从业人员的安全教育培训。要加强对施工人员的安全教育，对员工的工作环境进行研判，对员工的不安全行为及时进行纠正制止，避免类似事故再次发生。培养高素质高技能的工人队伍，全面提高从业人员的安全意识、风险识别能力和操作技能。要求员工严格按照操作规程作业，坚决杜绝违章指挥、违章作业、违反劳动纪律现象发生。

（四）辖区同类生产经营单位要深刻汲取事故教训，按照《黑龙江省人民政府关于印发<黑龙江省生产经营单位安全生产主体责任规定>的通知》（黑政规〔2018〕21号）等法律法规及文件的规定，建立完善安全生产责任体系，切实把安全生产责任落实到生产经营的每个环节、每个岗位和每名员工，真正做到安全责任到位、安全投入到位、安全培训到位、安全管理到位、应急救

援到位。

大庆市龙凤区人民政府生产安全事故调查组

(大庆市龙凤区安全生产委员会联合事故调查组)

2023 年 1 月 2 日