资阳市富辉水泥制品有限公司“3·15”一般物体打击事故调查报告

2024年3月15日8时10分许，资阳市富辉水泥制品有限公司发生一起一般物体打击事故，造成一人死亡，直接经济损失约122万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）、《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府225号令）的规定，区政府依法成立了由区应急管理局、区公安分局、区总工会、迎接镇人民政府组成的事故调查组，并邀请区纪委监委派员参加。调查组依据国家有关法规、技术标准和规范，坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过对事故现场进行勘验、询问事故有关目击者、知情人，收集了事故相关证据材料，经过调查取证，查明了事故发生的经过、原因，认定了事故的性质和责任，并针对事故暴露出的问题提出了防范和整改措施。

根据安全生产有关法律、法规的规定，事故调查组经过分析、讨论认定：**资阳市富辉水泥制品有限公司“3·15”一般物体打击事故是一起生产安全责任事故。资阳市富辉水泥制品有限公司是本次事故发生的责任单位。**现将事故调查情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故公司概况

资阳市富辉水泥制品有限公司（自然人独资），位于资阳市雁江区迎接镇顺城西街93号，法定代表人：徐某某，统一社会信用代码：9151200069xxxxxxxx，注册资本为伍仟壹佰万元整，成立于2009年8月13日，经营范围：制造；销售：水泥制品；销售：钢材、水泥、砂石。营业限期为长期，公司办公区、员工宿舍、生产区、堆码区占地面积约7300平米，现有锅炉工、焊工、吊装工、离心机、搅拌机、装卸等操作员工20名，公司配备兼职安全员两名。

（二）事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

死亡人员信息：宋某某，男，汉族，43岁，身份证号：511130xxxxxxxxxxx，户籍地：四川省某某县某某镇某某村x组为资阳市富辉水泥制品有限公司员工，事故直接经济损失约122万元，损失金额主要为死者伤亡赔偿金额。

（三）其它需要表述的情况

资阳市雁江区应急管理局于2024年3月19日向雁江区人民政府提请审批《资阳市富辉水泥制品有限公司“3·15”一般物体打击事故调查组的通知》后，资阳市雁江区人民政府于2024年3月25日正式成立资阳市富辉水泥制品有限公司“3·15”一般物体打击事故调查组。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2024 年 3 月 15 日 8 时 10 分左右，资阳市富辉水泥制品有限公司工人宋某某在进行堆码作业时，因水泥材质的拉线盘堆码高度过高，重心不稳，拉线盘倾倒将工人宋某某砸中，其他工友将其救出，随后送往资阳市中心医院经抢救无效死亡。

（二）应急处置情况

事故发生后，2024 年 3 月 15 日 8 时 16 分车间主任许某某拨打了 120 急救电话；8 时 40 分左右，120 到达现场，随后将宋某某送往资阳市中心医院抢救；9 时 19 分宋某某经抢救无效宣告死亡。迎接镇派出所、迎接镇人民政府在事故发生后前往事发地进行现场处置，区应急管理局接到报告后立即前往现场开展事故调查取证等工作。目前，善后工作已妥善处置完成。

三、现场勘验及调查取证情况

（一）现场勘验情况

调查组成员通过现场勘查发现：事故发生地位于资阳市富辉水泥制品有限公司室外的拉线盘堆码场，死者位置位于拉线盘堆码场中的一小块空地，距离行车轨道 1.65 米，距离四周码好的拉线盘堆 1.12 米。事故现场的拉线盘堆呈倾倒状态，拉线盘的整体材质为水泥，单个的重量约 110 公斤，平放高度约 18 厘米；事故发生时堆码的拉线盘大约有 12 层，约 2.16 米。







图 1




图 2

（二）调查取证情况

1．询问情况：事故发生后，事故调查组对事故相关人员共 4 人进行询问，形成询问笔录 5 份。根据询问内容反映出：（1）死者宋某某是资阳市富辉水泥制品有限公司的员工；（2）事故发生时死者宋某某佩戴了安全帽、手套等劳动防护用品；（3）堆码作业本身需要用到行车，但事故发生后工人前去救援时行车遥控器距离死者宋某某约 2 米，推测事故发生时宋某某没有使用行车；（4）资阳市富辉水泥制品有限公司的安全员赵某负责车间外的堆码、质检和人员安全管理工作。

2．证据资料：事故调查组提取了事故相关单位的资料：（1）资阳市富辉水泥制品有限公司与死者宋某某签订的《劳动合同》；（2）资阳市富辉水泥制品有限公司《设备安全操作规程》；（3）资阳市富辉水泥制品有限公司的《安全生产规章制度》《日常安全检查台账》。

事故调查组查阅了相关政策法规、行业标准：（1）GB/T12801-2008《生产过程安全卫生要求总则》：应保证储存物品

的平稳、安全。垛的基础要牢固，不得产生下沉、歪斜或倾塌。

（2）JGJ/T429-2018《建筑施工易发事故防治安全标准》：施工现场物料堆放应整齐稳固。严禁超高。模板、钢管、木方、砌块等堆放高度不应大于2m，钢筋堆放高度不应大于1.2m，堆积物应采取固定措施。

四、事故发生的原因

（一）直接原因分析

水泥材质的拉线盘堆码高度过高，无固定保护措施，导致重心不稳，拉线盘倾倒将工人宋某某砸中。

（二）间接原因分析

资阳市富辉水泥制品有限公司未采取管理技术和手段对生产经营活动过程进行监测监控并及时制止工人宋某某的不安全行为；对工人宋某某的安全生产教育和培训不到位，没有使其掌握必要的安全生产知识以及相应的事故应急处置措施；未告知其岗位可能存在的危险因素、防范措施。

资阳市富辉水泥制品有限公司安全管理人员赵某，在对公司日常的安全生产状况检查过程中，未能及时排查并消除拉线盘堆码过高且无固定措施的安全隐患。

工人宋某某安全意识淡薄，在作业过程中未严格落实岗位安全责任，未遵守该公司的安全生产规章制度及相关国家标准，将拉线盘堆码过高，产生安全隐患。

五、事故责任的认定

（一）事故单位责任认定

资阳市富辉水泥制品有限公司是本次事故发生的责任单位，作为安全生产主体责任单位，未采取管理技术和手段进行生产经营活动过程的监测监控，未制止工人宋某某的不安全行为并及时消除堆码场存在的生产安全事故隐患；对从业人员的安全教育和培训不到位，未保证从业人员具备必要的安全生产知识和事故应急处置措施；未告知工人宋某某作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施。上述行为违反了《四川省生产经营单位安全生产责任规定》第十八条[1]；《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[2]和第四十四条第一款[3]的规定。

（二）事故有关人员责任认定

1．资阳市富辉水泥制品有限公司安全员赵某，作为该公司的安全生产管理人员，未能落实隐患排查治理工作，及时排查并消除拉线盘堆码过高，没有固定措施的生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。上述行为违反了《中华人民共和国安全

[1]【1】《四川省生产经营单位安全生产责任规定》第十八条：生产经营单位应当采用先进的工艺设备，利用先进的管理技术和手段，进行生产经营活动过程的监测监控，及时制止不安全行为和消除事故隐患。

[2]【2】《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程， 掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[3]【3】《中华人民共和国安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

生产法》第二十五条第（五）项[4]的规定。

2．资阳市富辉水泥制品有限公司工人宋某某安全意识淡薄，未严格落实岗位安全责任，未遵守该单位的安全生产规章制度及相关国家标准，将拉线盘堆码过高且未采取固定措施，形成安全隐患。上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[5]的规定。

（三）有关监管单位的履职情况

资阳市雁江区应急管理局联合区级有关部门、镇（街道）对资阳市富辉水泥制品有限公司开展监督检查。组织资阳市富辉水泥制品有限公司等企业参加市、区工贸行业高风险领域安全生产专项整治、重大事故隐患专项排查整治等相关会议和专题培训，强化企业安全生产意识，提升安全管理能力和水平。督促指导企业开展典型事故案例警示教育，举一反三，强化风险辨识管控和隐患排查治理，做好节后复工复产“六个一”等重点工作。

资阳市雁江区经济科技信息化局指导各镇人民政府、街道办事处对辖区内工业企业进行安全监管。资阳市雁江区经济科技信息化局发布《关于进一步做好工业领域安全生产监管的通知》，督促各镇人民政府、街道办事处摸清企业情况，强化安全管理；根据各股室职能开展相关领域安全生产工作，开展安全生产研判

[4]【4】《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

[5]【5】《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

和安全生产检查并做好记录，建好台账；建立包联责任人制度，到包联企业开展安全生产检查，开展安全知识宣传，做好责任落实。

迎接镇人民政府深入开展“安全生产隐患大排查大整治”行动，推动企业健全并落实安全管理各项规章制度，严格执行安全生产技术规程和标准；对已经排查出的所有安全隐患逐一登记造册(2023 年至今到资阳富辉水泥有限公司开展安全检查 15 次，其中应急组织 7 次，行业组织 8 次），建立工作台帐，按照行业由分管领导牵头，实行闭环管理，进行清单式销号处理；重点整治不按操作规程或防护措施不到位等违规行为，针对专业性强的安全隐患，及时与上级相关部门衔接，多管齐下，多头并举排查整改，消除安全隐患。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

资阳市富辉水泥制品有限公司“3·15”一般物体打击事故是一起生产安全责任事故，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第四十三条之规定，建议由雁江区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故罚款处罚规定》的规定和责罚相当原则，对事故责任单位和相关责任人作如下处理：

（一）建议对事故责任单位资阳市富辉水泥制品有限公司依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[6]给予行政处罚。

[6]【6】《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

（二）建议对资阳市富辉水泥制品有限公司安全员赵某依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[7]给予行政处罚。

（三）鉴于宋某某已在本起事故中死亡，建议不予追究责任。

七、事故防范和整改措施建议

针对这起事故暴露出的突出问题，为有效防范类似事故发生，进一步强化生产经营单位安全生产工作，提出如下措施建议：

（一）资阳市富辉水泥制品有限公司及相关责任人员应汲取本起事故的深刻教训，进一步落实企业安全生产主体责任，防止类似事故再次发生。一是加强隐患排查治理工作，确保安全工作落实到位。二是完善并严格落实各项管理制度和操作规程，切实履行安全管理主体责任。三是加强对员工的安全教育和培训，提高员工安全意识，确保员工切实掌握本岗位的安全防护知识和技能，了解事故应急措施，有效防范事故发生。

（二）迎接镇人民政府要加强属地监管，落实监管责任，分析镇辖区内企业的安全生产现状和工作重点，严格工作要求，强化安全红线意识；要结合安全生产工作实际，突出重点领域，细化工作措施，持续开展专项整治；要广泛宣传安全生产知识，进一步加强思想教育，提升安全能力，营造浓厚的安全生产氛围。

[7]【7】《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

（三）区应急管理局、区经济科技信息化局要认真分析研判辖区内企业安全生产存在的风险，督促辖区企业“举一反三”汲取事故教训，落实企业安全生产主体责任，指导企业认真开展隐患排查和消除生产安全事故隐患，通过组织部门联合检查、安全技术机构专家服务等方式，采取有效措施提升企业本质安全水平，遏止全区生产安全事故的发生。

资阳市富辉水泥制品有限公司

“3·15”一般物体打击事故调查组

2024 年 5 月 13 日