资阳雁江资阳维创新能源科技有限公司“6•18”一般触电事故调查报告

来源：区应急管理局　发布时间：2026-08-28 15:55　浏览量：69

资阳雁江资阳维创新能源科技

有限公司“6·18”一般触电事故调查报告

2026年6月18日20时许，堪嘉镇凤凰村分布式光伏发电项目建设过程中发生一起触电事故，造成一人死亡，直接经济损失约115万元。

资阳市雁江区人民政府根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）、《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府225号令）的规定，成立了由区应急管理局、区公安分局、区总工会、区发展改革局、堪嘉镇人民政府组成的事故调查组，并邀请区纪委监委派员参加。

调查组依据国家有关法规、技术标准和规范，坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过对事故现场进行勘验、询问事故有关目击者、知情人，收集了事故相关证据材料，经过调查取证，查明了事故发生的经过、原因，认定了事故的性质和责任，并针对事故暴露出的问题提出了防范和整改措施。现将事故调查情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故单位基本情况

1. **总包方**：资阳维创新能源科技有限公司（以下简称：资阳维创）

企业信息：注册资本：10万元；有限责任公司（自然人独资）；法定代表人：先某某；统一社会信用代码：91512021MAK1NU****；住所：四川省资阳市安岳县石桥街道烽火村6组；成立日期：2025年12月04日。经营范围：一般项目：新能源原动设备销售；光伏发电设备租赁；工程管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）等。

2．**劳务分包方**：遂宁安居区宇乐鑫建筑劳务有限公司（以下简称：宇乐鑫劳务）

企业信息：注册资本：20万元；有限责任公司（自然人独资）；法定代表人：汪某某；统一社会信用代码：91510904MAEAMK****；住所：四川省遂宁市安居区安居镇詹家坝（安居印象C121单元-301）；经营范围：建筑劳务分包。（依法须经批准项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑装饰材料销售；劳务服务（不含劳务派遣）。

（二）事故发生背景

资阳维创与资阳市雁江区堪嘉镇凤凰嘴村农户凌某某签订资阳维创租用凌某某自建房屋屋顶铺设光伏设备用于光伏发电的合约，合约约定所需的光伏设备和安装工程都由资阳维创负责提供。合约签订后，资阳维创和宇乐鑫劳务签订了《工程外包合同》，将该光伏设备的安装工程分包给了宇乐鑫劳务。

（三）事故发生经过

2026年6月18日上午7时许，宇乐鑫劳务公司工人刘某某、何某某、赵某、赵某某、何某5人到堪嘉镇凤凰村农户凌某某房屋的屋顶安装光伏板。5名工人协作，通过接通居民用电的电动爬梯将钢架、光伏板等物品运送至楼顶进行焊接和安装。19时许，因电动爬梯高度不够运送光伏板，随即开始增加爬梯长度。因电动爬梯发生漏电，导致电动爬梯和爬梯搭联的钢制立柱带电。当时刘某某在顶楼，单肩靠钢架立柱触电，工友发现后立即救援，后经120急救医生现场抢救无效后死亡。

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

事故导致1人死亡，直接经济损失约115万元。

姓名	性别	身份证号	户籍地址	工种	伤亡情况
刘某某	男	513026**********	四川省巴中市南江县赤溪镇西厢村*组	普工	死亡

（五）现场勘查和调查取证情况

1．现场勘验情况

事故发生后，现场救援导致事故现场物品已位移。根据询问现场人员描述，结合现场勘验，调查组发现：现场运输光伏板的电动爬梯为金属结构，电源接自村民家中，采用插座方式接取；刘

某某触电时胸膛挨着爬梯，一侧肩头靠着钢制立柱。综上，推断为接电线路漏电，电流通过爬梯金属传导至金属架。

2．调查取证情况

事故发生后，事故调查组对事故相关人员共7人进行询问，形成询问笔录。根据询问内容反映出：

（1）作业情况：2026年6月18日上午7时许，宇乐鑫劳务公司5名工人（含死者刘某某）到堪嘉镇凤凰村农户凌某某房屋处，开展屋顶光伏发电板安装。作业期间，工人佩戴了安全帽，高处作业时佩戴了安全绳。光伏安装首先是在屋顶焊接用于安放光伏板的钢架，焊接完成后光伏板通过电动爬梯运送至屋顶。爬梯电源取至农户，通过线缆链接爬梯电动机。19时许，因需要增加爬梯长度，在增加安装运输光伏板的爬梯的过程中，发现刘某某在屋顶触电，后经120急救医生现场抢救无效后死亡。

（2）施工组织情况：资阳维创与宇乐鑫劳务签订了安装运输外包合同，合同约定资阳维创负责提供设备、施工图纸和技术培训，宇乐鑫劳务负责提供安装工人及安装作业，光伏设备安装好后由资阳维创验收，宇乐鑫劳务以验收时施工量作为结算依据。

3．证据资料

事故调查组提取了事故相关单位的资料：资阳维创与宇乐鑫劳务签订的工程外包合同；资阳维创公司营业执照；与宇乐鑫劳务公司营业执照；光伏电站施工安全巡查记录；公安110指挥中心接报警记录；医院院前急救记录。

二、应急处置情况

（一）企业应急处置情况

事故发生后，工友何某某立即拨打了120急救电话，急救车辆于18日20时20分到达现场急救，20时55分宣布死亡。同时现场工友于20时48分拨打了110报警电话，经区公安分局检查及现场勘验，刘某某符合触电死亡特征，排除刑事案件可能。

（二）属地政府及行业主管部门应急处置情况

堪嘉镇人民政府接到村干部事故报告后，赓即安排值班领导和镇干部到现场维护秩序，配合公安部门处置，并向雁江区人民政府报告。6月23日，宇乐鑫劳务与死者家属达成赔偿协议，目前，死者赔付工作已完成，死者家属情绪稳定，无负面舆情。

三、事故原因及事故性质认定

（一）直接原因分析

爬梯的电动机故障漏电，电流经金属传导至爬梯架和金属立柱，工人刘继强接触时被电击，是导致此次事故发生的直接原因。

（二）间接原因分析

1．资阳维创以包代管，对作业现场安全管理不到位，缺乏安全监督人员对作业现场进行安全管理。赵某某作为带队组长，实际同另外4名工人一样，均从事安装工作，并未从事安全管理工作，现场4名工人加带队组长赵某某均靠经验完成安装工作。

2．资阳维创对工人教育培训不到位，致使工人的风险认知和安全防范意识不足，对存在的潜在隐患认识不到位。光伏板安装人员多为临时培训上岗，工人普遍存在“光伏安装工程量小、工期短、风险较低”的思想。

（二）事故性质

根据安全生产有关法律、法规的规定，事故调查组经过分析、讨论认定：**资阳雁江资阳维创新能源科技有限公司“6·18”一般触电事故是一起一般生产安全责任事故。**

四、调查发现的情况

（一）事故发生单位

资阳维创公司作为总包单位，对整个项目安全管理负责。调查发现该公司存在以包代管，教育培训落实不到位的情况。

（二）行业监管部门履职情况

区发展改革局作为光伏发电建设期间的行业主管部门。区发展改革局组建了雁江区光伏工作群，通过群消息的方式发布安全提示10次。2026年1月至6月堪嘉事故发生前，仅对备案的光伏施工情况进行了3次抽查，形成抽查记录3份；事故发生后组织了光伏企业业主会议，对光伏企业集中约谈提醒1次，对涉事企业（资阳维创）发放停工整改通知书1份。通过询问了解和收集资料反映，区发展改革局履行业安全监管检查频次不足。

（三）属地政府

堪嘉镇人民政府作为属地，印发了《堪嘉镇安全生产职责分工》，镇分管领导、应急办均开展了安全检查，询问笔录及安全监管资料显示堪嘉镇在辖区农户安装光伏发电方面安全监管上存在盲区。

五、对事故责任认定及处理建议

资阳雁江资阳维创新能源科技有限公司“6·18”一般触电事故是一起一般生产安全责任事故，资阳维创新能源科技有限公司对此次事故负主要责任。资阳维创公司主要负责人先某某作为企业主

要负责人安全生产履职不到位，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第四十三条之规定，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》法律法规的规定和责罚相当原则，对事故责任单位和相关责任人作如下处理：

（一）对事故相关责任企业及责任人员的处理建议

1．资阳维创新能源科技有限公司以包代管，对工人教育培训不到位，致使工人安全防护意识不足，施工现场工人劳动防护用品配备不足，以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条[1]、第四十五条[2]的规定，建议对事故责任单位资阳维创新能源科技有限公司依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[3]予以处罚。

2．资阳维创新能源科技有限公司主要负责人先某某，履行安全生产管理工作不力，未严格组织实施本单位安全生产教育和培训，教育培训不到位，光伏安装人员多为临时培训上岗，致使工人安全防护意识不足。上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项[4]的规定，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[5]给予行政处罚。

3．刘某某风险认知和安全防范意识不足，对存在的潜在隐患认识不到位，鉴于已在本次事故中死亡，建议不予追究责任。

（二）安全生产行业主管部门及属地政府的处理建议

建议雁江区人民政府依据相关法规对区发展改革局、堪嘉镇人民政府进行处理。

六、事故防范和整改措施建议

针对这起事故暴露出的突出问题，为有效防范类似事故发生，督促生产经营单位履行安全主体责，提出如下措施建议：

资阳维创公司要深刻汲取本起事故的教训，进一步落实企业安全生产主体责任，防止类似事故再次发生。要健全安全管理制度，落实企业安全生产主体责任。资阳维创公司要组织公司人员开展警示教育，深刻吸取事故教训。对照安全生产法律、法规要求建立完善安全管理规章制度。

区发展改革局要进一步加强光伏发电建设期间的安全监管力度，加强光伏企业备案时的安全提醒，督促辖区内在建项目落实安全生产主体责任。加大对辖区内在建项目的日常监督检查频次。

堪嘉镇人民政府要把光伏行业建设安全检查纳入日常安全检查内容，建立辖区内农户光伏安装台账，针对性开展安全宣传，提升群众应急处置能力和安全意识。

[1]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

生产经营单位接收中等职业学校、高等学校学生实习的，应当对实习学生进行相应的安全生产教育和培训，提供必要的劳动防护用品。学校应当协助生产经营单位对实习学生进行安全生产教育和培

训。

生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

[5]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

☆ 收藏 【 打印 】

扫一扫在手机打开当前页

中国政府网 四川省政府及市州

县级政府网站

友情链接网站