平谷门站天然气工程“8·1”
一般生产安全事故调查报告

2022 年 8 月 1 日上午 11 时 40 分左右，平谷区东高村镇平谷门站天然气工程施工现场发生一起高处坠落事故，造成 1 人受伤并送医，区应急局立即赴现场调查了解情况。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》、《北京市生产安全事故报告和调查处理办法》等规定，区应急管理局、区公安分局、区人力社保局、区总工会等部门组成事故联合调查组，并邀请区纪委区监委参与。调查组按照“四不放过”的原则，通过现场调查取证查明事故原因，认定事故性质，提出处理建议，现将情况报告如下：

一、事故相关情况

（一）项目情况

该项目为平谷区东高村镇平谷门站天然气工程，根据北京市的天然气总体布局规划，平谷门站为陕京四线进京的主要接收门站，同时作为北京市东北部的气源，向六环高压 A 环网供气，并就近为平谷区供气，作为平谷区第二条气源，保障平谷地区的燃气供应。平谷门站拟设于崔杏路东侧，中石油马坊分输站的东侧，施工起点为中石油马坊分输站东侧围墙外 2 米处高压 A 管线，终点为东高村临时高 B 站的进出站管线。站区占地面积约 11800 平方米，站址东西宽约 71 米，南北长约 156 米。工程建设内容包括站内的工艺、土建、自控自动化、电气、消防、给排水、暖通及进出站燃气管线。本工程在 2020 年 10 月 20 日取得中标通知书，项目于 2021 年 5 月 18 日开工，计划完工时间 2022 年 10 月 15 日。

（二）事故相关单位及人员

该项目**建设单位**为北京市燃气集团有限责任公司（以下简称北京燃气集团），工程**总承包单位**为北京泰德市政工程有限公司（以下简称泰德市政公司），**监理单位**为北京四方工程建设监理有限责任公司（以下简称四方建设公司），**分包单位**为北京国运恒通建筑工程有限公司（以下简称国运恒通公司）。

泰德市政公司，统一信用代码：91110000802936951T，企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，注册地址：北京市平谷区平谷镇文化南街 3 号(粮食局招待所院内)，法人：石*，经营范围：施工总承包、专业承包；技术咨询。

国运恒通公司，统一信用代码：91110109MA0217JUX4，企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，注册地址：北京市门头沟区斋堂大街 45 号科技楼 ZT1336 室（集群注册），法人：齐**，经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建筑劳务分包；施工专业作业；建设工程勘察；建设工程设计。

曹**：个体售卖彩钢瓦，为边**和邹**的雇佣者。

边**：无职业，与邹**（伤者）为邻居，日常中相互介绍工作。

（三）事故发生经过

泰德市政公司将生产辅助用房及值班室管理用房钢结构屋顶项目分包给国运恒通公司，并签订承包合同。2022 年 5 月份，国运恒通业务员王**找到曹**（个体售卖彩钢瓦）表示需要购买彩钢瓦，7 月份确定好订单，约定好 8 月 1 日彩钢瓦进场。7 月 30 日左右，曹**找到边**，让他再找一名工人和汽车吊在 8 月 1 日进场干活，边**将工作交给邹**(伤者)。8 月 1 日早上 6 时 30 分左右曹**将彩钢瓦送到该项目工地，邹**（伤者）和边**也同时进场，开始卸车工作。8 时左右卸完第一车彩钢瓦后曹**离开了工地，11 时 40 分左右在卸第二车彩钢瓦时，邹**从屋顶放彩钢瓦的钢结构铁架子上（高约 2 米）坠落至屋顶受伤，11 时 45 分左右边**将事故情况上报给曹**并拨打 120 急救电话，12 时 15 分左右救护车赶到现场。

事故现场照片：

二、事故原因及性质

（一）直接原因

邹**违反操作规程和未佩戴安全带进行高处作业为事故发生的直接原因。

（二）间接原因

泰德市政公司吊装作业安全管理不到位，未及时发现并消除工人违章作业的生产安全事故隐患为事故发生的间接原因。

国运恒通公司未对邹**、边**进行安全生产教育培训和未提供安全带，未安排专门人员在吊装作业现场进行安全管理为事故发生的间接原因。

（三）事故性质

鉴于上述原因分析，根据国家有关法律法规的规定，平谷区政府事故调查组认定，该起事故是一起一般生产安全责任事故。

三、人员伤亡和直接经济损失情况

本起事故造成 1 人受伤，伤者：邹**，男，51 岁，身份证号：131128**********。北京积水潭医院出具的诊断证明书为“Pilon 骨折**双侧，**双侧胫骨远端骨折，**双侧腓骨骨折”，依据《事故伤害损失工作日标准》(GB/T15499—1995)和《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）相关规定，邹**的伤情属于重伤。

本起事故造成直接经济损失约人民币 40 万元，主要为伤者邹**的医疗费用、营养费、精神损失费等。

四、事故责任认定及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律、法规的规定，事故调查组依据事故调查核实的情况和事故原因分析，认定了事故单位应承担的责任，并提出如下处理建议：

（一）建议给予行政处罚的单位

1. 泰德市政公司吊装作业安全管理不到位，未及时发现并消除工人违章作业的生产安全事故隐患，对事故发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四第（一）项的规定，由平谷区应急局给予其 30 万元以上 70 万元以下罚款的行政处罚。

2. 国运恒通公司未对邹**、边**进行安全生产教育培训和未提供安全带，未安排专门人员在吊装作业现场进行安全管理，对事故发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四第（一）项的规定，由平谷区应急局给予其 30 万元以上 70 万元以下罚款的行政处罚。

（二）建议给予行政处罚的人员

1. 石*，泰德市政公司法定代表人，对事故的发生负有领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，由平谷区应急局对其处以上一年年收入百分之四十罚款的行政处罚。

2. 齐**，国运恒通公司法定代表人，对事故的发生负有领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，由平谷区应急局对其处以上一年年收入百分之四十罚款的行政处罚。

六、事故防范和整改措施建议

（一）泰德市政公司。要深刻吸取事故教训，引以为戒，加强新《安全生产法》、《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》等法律法规的学习培训，要做到知法、懂法、守法，快速提高安全认知及专业素质，筑牢安全屏障。

（二）国运恒通公司。要开展安全生产隐患大排查，要从根本上消除思想上、制度上、管理上、作风上的隐患。要加强员工安全知识和技能培训，要抓班组、抓现场、抓细节，督促工人严格遵守安全生产规章制度和操作规程，遵章守纪，杜绝“三违”，坚决做到不安全不开工、不上岗。