附件 1

仙桃市城西污水处理厂“10·26”一般物体打击事故调查报告

2024年10月26日9时45分左右，位于仙桃市干河街道城西污水处理厂发生一起一般物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失150余万元。

事故发生后，市委、市政府高度重视，要求全力做好事故调查和善后处置，查明事故原因，严肃追究事故责任，深刻汲取事故教训，举一反三，严格落实安全措施，确保人民群众生命财产安全和社会稳定。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）和《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第354号）等有关法律法规规定，2024年10月23日，市人民政府成立了由市应急管理局牵头，市公安局、市住房和城市更新局、市总工会等部门有关同志组成的仙桃市城西污水处理厂“10·26”一般物体打击事故调查组（以下简称“事故调查组”），并分设技术组、管理组、综合组。同时，事故调查组邀请市纪委监委派员监督、指导事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、调阅资料、人员问询等多种方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失，认定了事故性质和事故责任，提出了对事故责任单位和有关责任人的处理建议，并针对事故原因及暴

露出的问题，提出了防范整改的措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故相关单位及人员情况

1.建设单位：仙桃市污水处理公司（以下简称污水处理公司），成立日期：2022年11月1日；类型：集体所有制；注册资本：捌仟玖佰壹拾柒万圆人民币；法定代表人：许德树；统一社会信用代码：91429004MAC38B5L9F。住所：仙桃市干河街道仙桃大道中段1号；经营范围：一般项目：污水处理及其再生利用；水质污染物监测及监测仪器仪表销售；水污染治理；水环境污染防治服务；市政设施管理；环境保护监测（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。仙桃市城西污水处理厂属污水处理公司下属单位。

2.施工单位：湖北共申建筑工程有限公司（以下简称共申建筑公司），成立日期2024年1月17日；企业类型：有限责任公司（自然人独资）；注册资本：贰佰万圆人民币；法定代表人：肖建国；统一社会信用代码：91429004MAD9RDB95H。住所：仙桃市沙嘴街道新天地国际大广场8楼b8001-3号房；经营范围：许可项目：建设工程施工，电器安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工，对外承包工程，普通机械设备安装服务，机械零件、零部件销售，园艺产品销售，劳务服务（不含劳务派遣），五金产品零售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

3. 许德树，男，汉族，身份证号为[redacted]住址：湖北省仙桃市张沟镇仙洪路，污水处理公司法定代表人。


4. 肖建国，男，汉族，身份证号为[redacted]住址：湖北省仙桃市胡场镇肖家湾村[redacted]号，共申建筑公司法定代表人。

5. 刘玉明，男，汉族，身份证号为[redacted]住址：武汉市江岸区中山大道[redacted]，共申建筑公司项目经理(仙桃城西污水处理厂管道零星小修工程实际负责人）。

（二）工程合同签署情况

2024 年 10 月 21 日，建设方（甲方：污水处理公司）与施工方（乙方：共申建筑公司）签订劳务用工协议。项目名称为：仙桃城西污水处理厂管道零星小修工程。合同约定施工工期为：10 日，工程合同价格为：人民币 18600.00 元。

仙桃市城西污水处理厂事故地点平面图



（三）事故发生当日的天气情况


气象资料显示，10月26日，仙桃市干河街道办事处多云，气温16℃至22℃，微风，相对湿度72%，体感温度16.3℃，空气质量良。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2024年10月26日上午9时40分左右，大工师傅黄孝鹏、刘泽刚（死者）进入施工现场，黄孝鹏在施工地面检查管道闸阀的运行情况。刘泽刚下至已挖开的沟槽底部（沟槽底部距地面垂直高度约1.8米），对沟槽中的污水管网进行测量放线，另外2名小工黄金林和赵伏友做管网焊接施工前的准备。

9时45分左右，黄孝鹏听到身后传来一声巨响，回头看到沟槽管道流量计处北侧沟壁的泥土塌方将刘泽刚掩埋，只露出了安全帽。



作业现场图

（二）事故信息报告和应急处置情况

1. 应急救援情况

9 时 47 分左右，黄孝鹏赶到塌方处，将掩盖在刘泽刚头部的泥土用手清开，此时刘泽刚口鼻有血流出，头部没有明显伤痕，对其呼叫，没有回应。

9 时 50 分左右，另外 2 名小工（黄金林和赵伏友）听到呼叫，赶到参与救援。

9 时 55 分左右，黄孝鹏拨打了 120 急救电话。

10 时 15 分左右，120 急救车赶到现场对刘泽刚进行现场急救，并送往仙桃市第一人民医院进行抢救。

10 时 30 分左右，经医院抢救无效，宣布刘泽刚已无生命体征。

2. 事故信息上报情况

10 时 05 分左右，黄孝鹏电话报告公司项目经理刘玉明。

10 时 15 分左右，刘玉明赶到事故现场，并拨打了 110 报警电话。

3. 善后处置情况

事故发生后，共申建筑公司立即组织现场工作人员协助医护人员对伤者进行急救。市公安局干河派出所在接到报告后，第一时间组织人员赶赴事故现场开展勘查、调查、处置，未造成次生安全事故。

共申建筑公司组建了事故善后工作专班，及时安抚死者家属情绪，积极协调善后有关事宜。10 月 27 日，死者家属与共申建筑公司自愿签署赔偿协议，由共申建筑公司赔付死者家属人民币 150 万元。

4. 善后评估情况

本次事故现场应急救援和处置科学有序，未发生次生事故。事故报告及时、客观，符合相关法律法规和文件要求。整体舆情平稳，未引发群体性社会事件，社会秩序稳定。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

死者刘泽刚，男，汉族，身份证号为：[redacted]，现年 51 岁，地址：湖北省汉川市分水镇友好路[redacted]号。事故造成直接经济损失 150 余万元。

四、事故发生的原因和性质

（一）直接原因

经调查组综合分析，事故的直接原因是：沟壁土方坍塌将刘泽刚（死者）压倒，导致其头部撞击管道，引发颅内出血。

（二）管理原因

共申建筑公司。未履行施工单位安全生产主体责任，未制定仙桃城西污水处理厂管道零星小修工程施工方案[1]，未建立健全安全管理体系和安全生产责任制[2]，未安排专门人员进行现场安全管理[3]，未对施工现场存在的安全隐患进行安全风险辨识，并

1.《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008）：3.1.2 施工前应熟悉和审查施工图纸，掌握设计意图与要求。实行自审、会审（交底）和签证制度；对施工图有疑问或发现差错时，应及时提出意见和建议。需变更设计时，应按照相应程序报审，经相关单位签证认定后实施。4.4.6 基坑开挖的顺序、方法应符合设计要求，并应遵循“对称平衡、分层分段（块）、限时挖土、限时支撑”的原则。

2.《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第二款：生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

3.《中华人民共和国安全生产法》第四十三条：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

采取相应的安全风险管控措施[4]。

（三）有关部门方面原因

污水处理公司。未认真履行企业安全生产主体责任，未对施工单位的安全生产工作统一协调、管理，未定期进行安全检查[5]。

（四）事故性质

经调查认定，仙桃市城西污水处理厂“10·26”一般物体打击事故是一起生产安全责任事故。

五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）建议给予行政处罚的单位（1家）

共申建筑公司。未履行施工单位安全生产主体责任，未制定仙桃城西污水处理厂管道零星小修工程施工方案，未建立健全安全管理体系和安全生产责任制，未安排专门人员进行现场安全管理，未对施工现场存在的安全隐患进行安全风险辨识，并采取相应的风险管控措施。

（二）建议给予行政处罚的人员（3人）

1. 肖建国，共申建筑公司法定代表人，未履行企业主要负责人安全生产管理职责；未落实本单位全员安全生产责任制；未组织制定本单位安全生产教育和培训计划；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制。督促、检查本

4.《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

5.《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

单位的安全生产工作不力、消除生产安全事故隐患不及时[6]，对事故发生负有领导责任。建议由仙桃市应急管理局依法予以行政处罚。

2.徐卫，共申建筑公司安全员，负责公司安全等各项事务。未组织拟定本单位安全生产规章制度、操作规程；未组织本单位安全生产教育和培训；未组织拟定本单位应急救援预案；未组织开展危险源辨识和评估；未检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患[7]，对事故发生负有责任，建议由仙桃市应急管理局依法予以行政处罚。

3.刘玉明，共申建筑公司“仙桃城西污水处理厂管道零星小修工程”项目负责人。未依法履行企业主要负责人安全生产管理职责；未落实本单位全员安全生产责任制；未组织制定本单位安全生产教育和培训计划；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制。督促、检查本单位的安全生产工作不力、消除生产安全事故隐患不及时[6]，对事故发生负有领导责任。建议由仙桃市应急管理局依法予以行政处罚。

6.《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

7.《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

（三）对有关单位和个人的追责问责建议

涉及相关单位及公职人员履职不到位的问题，建议由仙桃市城市发展投资集团有限公司予以处理，并将处理情况报市安全生产防灾减灾救灾和突发事件应急管理委员会办公室。

六、事故防范和整改措施建议

针对事故暴露的问题，为深刻汲取事故教训，举一反三，有效防范和遏制类似事故发生，提出以下建议措施。

（一）强化红线意识，进一步压实建筑施工领域安全工作。各地区、各有关部门和各建筑施工企业要深刻汲取事故教训，进一步牢固树立安全发展理念，坚守发展绝不能以牺牲安全为代价这条不可逾越的红线，充分认识到建筑施工行业的风险性，杜绝麻痹意识和侥幸心理。各有关部门要督促企业严格按照有关法律法规和标准要求，建立健全安全生产责任制，完善企业和施工现场作业安全管理规章制度。要加强对建筑施工工地的巡查检查，督促企业在施工过程中加强过程管理和监督检查，监督作业队伍严格按照法规标准、图纸和施工方案施工。

（二）夯实主体责任，进一步提高工程施工安全管理水平。仙桃市城市发展投资集团有限公司要严格按照安全生产法律法规要求，严格落实生产经营单位的安全生产主体责任，认真落实本单位全员安全生产责任制，强化全员安全生产教育和培训，明确岗位操作规程，扎实做好各项安全生产基础工作。

（三）做实分级管控，进一步强化施工现场隐患排查治理。各建筑施工企业要制定科学的安全风险辨识程序和方法，及时组织并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制。

针对施工项目重点区域和岗位，全覆盖开展隐患排查，建立台账、制定措施，及时消除各类生产安全事故隐患。

仙桃市城西污水处理厂“10·26”

一般物体打击事故调查组

2025年2月19日