

南宁市青秀区琅东村二组“10•20”高处坠落事故调查报告

青秀区人民政府门户网站 www.qingxiu.gov.cn 发布时间：2020-02-17 10:40 【字体： 大 中 小 】

2019年10月20日上午8时许，南宁市青秀区长湖路琅东村二组A区44栋2号自建房，1名工人在搭设搅拌机滑轨的过程中，从6层顶板与滑轨之间坠落

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《广西壮族自治区实施〈生产安全事故报告和调办法》（自治区人民政府令50号）以及《关于明确生产安全事故调查工作有关问题的通知》（青政发〔2007〕55号）等有关法律法规，城区政府成立头，总工会、政府办公室、住建局、南湖街道办、南湖公安分局等部门组成的南宁市长湖路琅东村二组A区44号自建房“10 •20”高处坠落事故调查组查工作。同时，邀请城区监察委、青秀区检察院派员参与事故调查。

事故调查组坚持“四不放过”和“依法依规、实事求是、科学严谨、注重实效”的原则，依法对事故开展调查。通过现场勘验、调查取证、查阅相关关人员等，查明了事故发生经过、原因和人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，分析了事故暴露出的突出问题，提出了加强和改进工作的措施建议。

一、基本情况

（一）工程概况

2019年2月份，该房屋业主陈XX进行旧房拆除重建工程，经同村二组B区的另一个房屋业主潘XX介绍认识包工头仇XX。双方约定，工程款由该房屋支付给包工头仇XX，仇XX以包工包料的方式帮陈XX建房子，每完成一层楼后陈XX以现金的方式向仇XX支付4万元为建筑费用，1万元作为包工头仇XX的日开始旧房拆除，5月25日开始进行新房的建设施工。事故发生时，1至6层已建好框架和墙壁，6层正在搭设顶板，模板和钢筋笼已铺设，正准备进行工。

（二）现场勘验情况

事故发生地点位于南宁市长湖路与金湖路路口，琅东村二组A区44栋2号房自建房施工现场。该房屋宽约8米，共6层；1层层高3.2米，2-6层层高3米西南侧路面上有1部宽约2米、深约2.3米的升降机井；升降机东南侧井壁往东南方向2米平行位置有一台搅拌机，死者韦吉斯坠落位置于该搅拌机东北方向搅拌机宽约1.8米，东南侧距房屋东南边线约1米，搅拌机出料口东北方向约0.15米位置有一个搅拌机钢制料斗滑轨，从地面延伸至房屋6楼顶板以上；i米，下端固定在搅拌机上，间隔0.8米放置一根横杆，上端距6层顶板约2.5米位置有一根长1.7米的铁制横杆，横杆两端各用一根长度约3.5米的钢管连接固上。

（三）相关人员基本情况

1.陈XX，男，XX岁，XXXX人，房屋业主。

2.仇XX，男，XX岁，XXXX人，该项目负责人。

3.韦XX，男，XX岁，XXXX人，混凝土浇筑工人，事故中死者。

二、事故发生经过与事故救援情况

（一）事故发生经过

铲车拉着混凝土搅拌机和韦XX等5名工人相继到达施工现场。由韦XX在1层安装混凝土搅拌机主体和料斗的滑轨，韦XX在旁指挥。7时30分许，韦XX在1将滑轨吊起，其他工人负责在地面将滑轨固定安装好,韦XX在楼上负责固定向上延伸的滑轨。滑轨延伸到6层位置时，韦XX也同时上到了6层顶板位置，主人将滑轨固定在混凝土搅拌机出料口锚点后，韦XX同时在6层顶板上固定滑轨。8时许，在1层地面的韦XX，突然听到韦XX一声呼喊，随即看到韦XX已经架与滑轨之间的位置。韦XX本能地伸手想去接住下坠的韦XX但没能接住，瞬间韦XX就面朝上，头朝电梯井方向，脚朝混凝土搅拌机坠落到地面上。

（二）事故救援情况

事故发生后，房屋业主陈XX立即拨打120急救电话。约10分钟后，120、110相继到达现场，经急救医护人员初步诊断，韦XX已无生命体征。

接事故报告后，城区应急管理局、南湖街道办立即组织相关工作人员赶赴事故现场，调查了解事故情况，指导事故善后处理工作。

三、人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡。直接经济损失25万元。

四、事故原因分析

（一）直接原因

作业人员安全意识淡薄，登高临边作业时未使用安全防护用品。

（二）间接原因

项目负责人未及时发现和制止事故存在的隐患。

五、事故性质认定

根据原国家安全生产监督管理总局《关于生产安全事故认定若干意见问题的函》（政法函[2007]39号）中关于农村房屋建筑造成事故的认定“虽无（包括无资质的施工队）承包，但是农民以支付劳动报酬（货币或者实物）或者相互之间以互助的形式请人进行新建、改建以及修缮房屋过程中发生的造者直接经济损失的事故，属于生产安全事故”的规定，该起事故是在改建房屋施工过程中发生的，属于生产安全事故。

事故调查组认定，南宁市青秀区长湖路琅东村二组A区44栋2号自建房“10 •20”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

六、相关人员存在的问题

1.韦XX，混凝土浇筑工人，作业时未正确佩戴和使用安全防护用品。未取得相应的登高资质进行作业，对事故发生负有责任。

2.仇XX，施工项目负责人，及时消除生产安全事故隐患职责不力，未采取技术、管理措施，及时消除事故隐患；未及时发现制止和纠正施工人员未使品的行为，对事故发生负有责任。

七、对事故责任人员的处理意见

1.韦XX，混凝土浇筑工人，对事故负有责任。违反《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，鉴于韦吉斯已在事故中死亡，不再追究其生产安全事

2.仇XX，施工项目负责人，对事故负有责任。违反《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，由青秀区应急管理局依法处理。

八、事故防范措施建议

施工项目负责人仇XX要认真贯彻《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，提高安全生产意识，加大对施工现场从业人员的安全生产工作督促、检发现并排查生产安全事故隐患；加强施工现场从业人员的安全管理，采取技术、管理措施，及时发现并消除生产安全事故隐患；对从业人员严格教育和督护用品，防范生产安全事故的发生。

南宁市长湖路琅东村二组A区44号自建房

“10 •20”高处坠落事故调查组

2020年2月13日

桂公网安备 45010302000854号 桂ICP备08100615号 网站标识码：