“2•23”狮山起重伤害事故调查报告

来源：区安全生产监督管理局　发布日期：2017-04-21 19:05:00

分享至：

“2•23”狮山起重伤害事故调查报告

2017年2月23日7时15分左右，位于佛山市南海区狮山镇中心城区321国道地段的欧浦指日美景花园工地发生一起起重伤害事故。在塔式起重机吊运钢筋下降的过程中，钢筋撞击工人陈桂华头部，导致其受伤，经抢救无效死亡。为查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任。根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》的相关规定及佛山市南海区人民政府《关于授权区安全生产监督管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2014〕391号）的文件要求，我区成立了“2•23” 狮山起重伤害事故调查组，由区安监局、监察局、市公安局南海分局、总工会、人社局、国土城建和水务局（住建）、狮山镇政府等单位人员组成，并邀请区人民检察院派员参加，由区安监局冯仕良副局长担任组长。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下：

一、事故概述

（一）事故名称：“2•23”狮山起重伤害事故。

（二）事故发生时间：2017年2月23日上午7时15分许。

（三）事故发生地点：佛山市南海区狮山镇中心城区321国道地段的欧浦指日美景花园工地

（四）事故单位（个人）：中天建设集团有限公司。

（五）事故类别：一般生产安全事故。

（六）事故伤亡人数：1人死亡。

二、事故基本情况

（一）事故单位基本情况：

中天建设集团有限公司（以下简称中天公司），《营业执照》统一社会信用代码：91330783147520019P；住所：浙江省东阳市吴宁东路65号；类型：有限责任公司；法定代表人：楼永良；注册资本：叁拾壹亿元整；成立日期：1998年4月3日；营业期限：长期；经营范围：房屋建筑工程总承包特级、机电安装工程施工总承包壹级；地基与基础工程专业承包壹级；建筑装修装饰工程设计与施工壹级；市政公用工程施工总承包壹级；建筑幕墙工程设计与施工壹级；消防设施工程专业承包壹级；建筑智能化工程专业承包贰级；钢结构工程专业承包贰级；城市轨道交通工程专业承包；建筑行业（建筑工程）甲级；建筑设备及周转材料租赁；承包境外工业与民用建筑工程及境内国际招标工程，境外工程所需的设备、材料出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（二）死者的基本情况

陈桂华，男，汉族，1970年4月3日出生，公民身份号码：430524******038672，住址：湖南省隆回县滩头镇石陂村3组16号；陈桂华是中天公司员工。

（三）项目的基本情况

事发工程名称是欧浦指日美景花园，位于佛山市南海区狮山镇中心城区321国道地段，建设单位为佛山市南海区欧泰置业有限公司，施工单位为中天公司，监理单位为广东鼎耀工程技术有限公司。事发8号塔式起重机由中天公司向佛山市国旺机械设备租赁有限公司租赁，并委托广东方华建设工程有限公司负责安装、保养，已到佛山市南海区建筑工程施工安全监督站办理建筑起重机械使用登记牌（使用登记号：粤EC-04-1611-5663）。

三、事故发生经过、救援过程及善后处理

（一）事故发生经过：

2017年2月23日上午7时，中天公司铁工班工人陈桂华、周瑜亮上班后，打算将钢筋加工场已加工好的钢筋通过8号塔式起重机吊运到16号楼一层已搭设好模板的楼面上，用以进行扎挡土墙水平钢筋的作业。7时15分许，塔吊班的建筑起重信号司索工赖月葵应陈桂华的请求，指挥8号塔式起重机司机刘学汉将钢筋捆吊到16号楼一层楼面的指定位置。钢筋捆下降到离楼面约1米多高的时候，陈桂华走过去一手扶着钢筋捆，另一手去调整一旁用来垫起钢筋捆的木

方。调整木方时陈桂华松开了扶钢筋捆的手，弯腰去移动木方。正在此时，突刮阵风（事发时间段狮山镇最大阵风六级）导致悬吊中的钢筋捆突然摆动并旋转。陈桂华被摆动旋转的钢筋捆击中头部倒地，其佩戴的安全帽亦脱落。现场人员拨打120，经医生对陈桂华进行抢救，证实其已死亡。

（二）事故救援过程：接报后，狮山安监局、小塘派出所等单位立即派员赶赴现场对事故开展调查和善后处理工作。

（三）事故善后处理情况：事故发生后，狮山镇组织中天公司与死者家属进行协商赔偿事宜。中天公司与死者家属签订了《工亡赔偿协议书》，并已向死者家属支付赔偿款项。

四、事故原因及性质

（一）事故调查组认定本起事故的原因如下：

直接原因：

陈桂华进行扶移钢筋就位作业过程中，现场突刮阵风以致钢筋出现摆晃，陈桂华被摆晃的钢筋捆击中头部导致死亡，是本起事故发生的直接原因。

（二）事故性质

经过对事故的调查，根据现有资料分析事故的原因，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，参照《广东省住房和城乡建设厅关于佛山市南海区“2•23”起重伤害事故现场核查情况的通报》（粤建质函〔2017〕792号），本起事故不认定为生产安全责任事故。

五、事故的责任认定及处理建议

中天公司应对极端天气的水平和避险应急能力不足，且经省建设工程质量安全监督检测总站有关专家组进行安全生产条件查勘发现施工现场存在安全隐患和问题。建议由区国土城建和水务局（住建）督促中天建设集团有限公司落实安全隐患和问题的整改，健全应急突发事故和自然灾害救援保障体系，并将相关情况报区安委办。

六、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，部分单位（个人）不重视安全生产，生产安全意识薄弱，对起重作业的危险性认识不够，忽视有效的安全防护措施的落实，导致事故发生。为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故的发生，具体采取如下防范措施：

（一）生产经营单位（个人）要积极履行好各自的安全生产管理职责，加强安全教育培训，加强操作规程及相关国家行业标准的培训，尤其是提升应对极端天气的水平和避险应急能力，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。

（二）政府相关行政主管部门要加大安全生产监管力度，督促相关生产经营单位落实安全生产主体责任，加强对作业现场、环境的隐患排查，及时排查消除各类事故隐患，建立健全应急突发事故和自然灾害救援保障体系。依法查处各类安全生产违法违规行为，有效预防和遏制此类生产安全事故的发生。

（三）政府相关行政主管部门要加强安全生产宣传教育，提高从业人员的安全生产知识和自我安全保护意识，从源头上防止和减少生产安全事故的发生。

“2·23”狮山起重伤害事故调查组

2017年4月19日

文章关键词：