邢台市信都区邓庄村“1.03”居民自建房火灾事故调查报告

2024年01月03日03时42分，位于邢台市信都区李村镇邓庄村XX居民自建房发生火灾，此次火灾造成邓X磊住宅院内西侧房屋室内装修结构、家具、电器、生活用品等不同程度受损。过火面积约25平方米，直接经济损失约3万元，造成2人死亡、1人受伤。

根据《国务院消防安全责任制实施办法》（国办发〔2017〕87号）第二十八条以及《邢台市火灾事故调查处理规定》，经区政府批准成立“1.03”火灾事故调查组，全面开展事故调查处理工作。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）起火建筑基本情况

起火建筑位于邢台市信都区李村镇邓庄村XX居民自建房院内西侧房屋（西屋），该建筑始建于2011年，起火西屋坐西朝东，建筑结构为地上一层砖混结构，室内进行简单装修，吊顶采用亚克力塑料板铺设。

（二）起火建筑周边环境情况

此次起火区域位于邓X磊住宅院内西侧房屋，住宅东侧为邓X杰住宅（邓X磊二哥），西邻村内居民住宅，南邻村内道路，北侧为村内空地。火灾现场周边未发现监控录像设备设施。

（三）事故相关人员情况

1、邓X磊，男，身份证号码：130******6，37岁，系死者父亲。火灾发生当天因上夜班不在家中，火灾发生后赶到医院对伤者陈力改进行陪护。

2、陈X改，女，身份证号码：130******9，37岁，系死者母亲。

3、邓X寒，女，身份证号码：130******2，12岁，系死者姐姐。

4、邓X蒙，女，身份证号码：130******X，5岁，该户二女儿（死亡）。

5、邓X怡，女，身份证号码：130******7，2岁，该户三女儿（死亡）。

二、起火经过和火灾处置情况

（一）火灾发现过程

调查询问现场当事人邓X寒了解，2024年1月3日凌晨3点多在床上睡觉时被母亲陈X改喊醒，醒来后在床上看到床铺南侧的沙发和学习桌处有明火，随后离开起火房屋并去邓X杰家中喊人灭火。询问第一到场当事人邓X杰与朱X娇笔录，2024年1月3日凌晨3时30分左右在家中睡觉时被大侄女邓X寒叫醒后赶到起火现场，发现邓X磊院内西屋火势及烟气较大，随后开门进行救
援。

陈X改发现家中起火后从屋内逃生至院内并从院外靠床窗口处喊醒邓X寒（大女儿），邓X寒醒后通过梯子到达邓X杰家中求救，陈X改在返回屋内救援时吸入烟气导致昏迷。

（二）报警情况

朱X娇在2024年1月3日凌晨和丈夫邓X杰在家中睡觉时被大侄女邓X寒叫醒后赶到邓X磊家中救火，并于2024年1月3日凌晨3时42分拨打了“119”报警电话。

（三）初期火灾扑救情况

邓X杰与朱X娇赶到邓X磊西屋后发现屋内火势较大，呼喊屋内人员时未听到有人回应，打开屋门从门口处将房间入口处的电采暖器拉出放置于屋外门口处。随后从靠近门口处床上将已昏迷的陈X改和邓X怡（死亡）拉出，因屋内烟气和火势过大，发现无法再次进入开展救援后撤出。

（四）事故应急救援及应急处置情况

2024年1月3日凌晨3时42分，邢台市消防救援支队指挥中心接到报警称：位于邢台市信都区李村镇邓庄村居民自建房起火。指挥中心迅速调派利民街消防救援站出动3部消防车、15名消防指战员到场进行处置。接到事故报告后，公安、应急、医疗等部门和李村镇政府、信都区政府迅速赶赴现场展开救援。04时36分现场明火被扑灭，同时在卧室床上找到邓X蒙尸体。

（五）当日天气情况

2024年1月3日天气晴转多云、气温-7℃到-1℃，偏南风3-4级，风速1KM/h。

三、事故原因及性质

（一）直接原因

经现场勘验和送往天津消防研究所检测，对起火原因初步认定如下：起火时间为2024年1月3日凌晨3时15分许，起火部位位于起火房屋沙发东北侧地面处。起火原因系电器线路故障引燃周边可燃物引发此次火灾。

（二）间接原因

1、邓X磊家使用的电采暖设备于2019年购买，产品无生产日期，无质量合格证明，无生产厂家信息。该电采暖器在使用第三年时线路发生损坏，邓X磊使用铜包铝线进行续接后继续使用至今。

2、邓X磊家居住的西屋较小，夜间密封严实。采暖设备线路连接的插排放置于沙发上方，起火部位周边存在大量可燃物。当高温烟气积聚后增加了初期火灾自救的难度。

3、缺乏正确的火场逃生常识，逃生自救能力弱。火灾发生后，陈X改被屋内烟气呛醒，并未第一时间将三个女儿带出房间，自己到达院内后又返回火场进行扑救。现场搜救发现遇难者位于屋内床上位置。

（三）事故性质

此次火灾事故的直接财产损失约3万元，死亡2人、轻伤1人，按照相关规定，该起火灾为一般火灾事故。

四、延伸调查情况

（一） 使用管理方面

不涉及。

（二） 工程建设方面

不涉及。

（三） 中介服务方面

不涉及。

（四） 消防产品方面

不涉及。

（五） 政府及相关部门监管方面

2023年以来李村镇政府组织、指导、督促社区村（居）委会开展群众性消防工作，落实消防安全责任制存在短板，对各社区村（居）委会经常性的消防宣传教育和消防安全检查指导不到位。

邓庄村履行消防安全责任方面不力，未按照镇党委、镇政府要求，在重要节点加强防火检查频次，未组织开展“九小场所”、人员密集场所及农村房屋等专项治理工作；网格化责任落实不到位，未明确具体责任人负责相关工作，未建立消防问题隐患清单及责任整改清单；消防宣传教育“五进”工作不到位，群众消防意识薄弱，邻里互助作用发挥不足。

五、事故处理建议

（一）有关责任人员

江X，李村镇人大副主席,主管安全生产、消防等全面工作。李村镇邓庄村负责人邓XX为事故第一责任人。依据《消防安全责任制实施办法》和《邢台市党政领导干部安全生产责任制实施细则》第二十八条规定，建议给予江X通报批评处理，建议给予邓XX诫勉处理。

（二）有关责任单位

李村镇镇政府向信都区人民政府作深刻检查。

六、事故防范和整改措施

为深刻汲取事故教训，牢固树立安全发展理念，弘扬生命至上、安全第一的思想，防范类似事故再次发生，建议如下：

（一）进一步压紧压实消防安全责任。深入贯彻落实习近平总书记关于加强安全生产和消防工作重要论述，全面落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”工作要求，增强风险意识和底线思维。各乡镇（街道）

要实体化运行乡级消防安全委员会，定期分析研判辖区消防安全形势，推动基层消防组织落实消防责任，抓实火灾防控工作。各有关部门要严格按照全区统一部署，切实把“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”落实到位，避免监管错位、监管真空，形成齐抓共管的局面。

（二）强化火灾隐患排查整治。各乡镇（街道）牵头，公安、应急、消防、住建、城管等部门联合执法，加大夜间巡查检查频次，查改问题隐患。进一步细化街道、居委会、社区村三级网格组织，加强对各级网格员的培训，使网格员能够发现隐患、整改问题，提升网格化管理能力。

（三）进一步健全消防安全长效机制。目前全区范围内不同程度存在消防安全基础不强，消防监管力量不足，消防监管措施不严，消防监管力度不够等情况。要及时扭转乡镇（街道）消防组织“机构不明、人员不专”的局面，进一步强化基层消防力量建设，加强专职消防工作人员配备，充实经费和物资器材保障，真正发挥基层消防组织作用，切实开展好消防安全群防群策工作。

（四）强化消防宣传培训和演练。各乡镇（街道）要紧紧依托消防宣传“五进”活动，建立特色宣传形式，通过行之有效的宣传手段、宣传途径，将防火常识和逃生自救技能传播到每个单位、每个家庭，引导群众自觉维护消防安全，不断提高全民消防安全意识，有效避免和减少火灾事故的发生。

（五）加大技防措施，严防小火亡人。各乡镇（街道）要贯彻落实《预防和遏制“小火亡人”事故十二项工作措施》，发动片区民警、社区工作者、消防志愿者、网格员等基层力量，对城中村、经营性自建房、老旧小区、“三合一”场所等开展动态排查，对排查发现的隐患问题，依托省社会治安综合

治理信息平台“消防检查”模块，分类录入数据信息，跟踪问题整改，落实安全防范措施。