明山区卧龙消防站项目“11·3”一般高处坠落事故调查报告

明山区政府事故调查组

2023年 12月28日

目　录

一、事故基本情况……（1）
（一）事故发生单位及相关单位概况……（1）
1.建设单位基本情况……（2）
2.施工单位基本情况……（2）
3.监理单位基本情况……（3）
3.相关合同签订情况……（4）
（二）事故发生单位安全管理情况……（5）
1.本溪市六合建筑工程有限公司……（5）
（三）事故发生经过……（5）
（四）事故现场情况……（6）
（五）人员伤亡和直接经济损失情况……（6）
二、事故应急处置及评估情况……（6）
（一）事故信息接报及响应情况……（6）
（二）事故现场应急处置情况……（6）
（三）医疗救治和善后情况……（7）
（四）事故应急处置评估……（7）
三、事故原因分析……（7）
（一）直接原因分析……（7）
（二）间接原因分析……（7）
四、对事故责任单位和责任人的处理建议……（8）
（一）事故责任单位处理建议……（8）
（二）相关责任人处理建议……（8）
五、事故防范和整改措施建议……（10）

2023年11月3日11时00分左右，本溪市六合建筑工程有限公司在卧龙消防站项目外墙涂料过程中发生高空坠落死亡事故，事故造成工人许某某死亡(男，44岁)。事故直接经济损失约220万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关规定，经明山区政府批准，区应急管理局会同区住建局、区总工会、公安局明山分局治安大队、公安局明山分局卧龙派出所等部门组成明山区卧龙消防站项目“11·3”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”），对此次事故展开调查，并邀请区纪委监委介入调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、询问取证、综合分析论证，查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，查清了涉事企业存在的问题，提出了对涉事企业、有关责任人的处理建议以及事故防范整改措施。

经调查认定，明山区卧龙消防站项目“11·3”一般高处坠落事故系一起因违反操作规程造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.建设单位基本情况

本溪市消防救援支队。

2.施工单位基本情况

本溪市六合建筑工程有限公司成立于1999年3月15日,类型为有限责任公司，法人代表：夏某某。经营范围：许可项目:各类工程建设活动，建筑智能化工程施工，文物保护工程施工，施工专业作业，建筑物拆除作业(爆破作业除外)，住宅室内装饰装修,房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包,安全评价业务,道路货物运输（含危险货物)，道路货物运输（不含危险货物)，特种设备安装改造修理，建筑劳务分包，爆破作业(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)一般项目:体育场地设施工程施工,土石方工程施工，对外承包工程，金属门窗工程施工，金属结构制造，安全技术防范系统设计施工服务，房屋拆迁服务，工程管理服务，劳务服务(不含劳务派遣),普通机械设备安装服务,土地整治服务,装卸搬运，建筑用石加工，建筑材料销售，金属矿石销售，非金属矿及制品销售，金属结构销售，建筑用钢筋产品销售，机械设备租赁，计算机及通讯设备租赁，农业机械租赁，建筑工程机械与设备租赁，运输设备租赁服务，办公设备租赁服务，特种设备出租，文化用品设备出租(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)，注册资本人民币伍仟万元整，发证日期2022年10月20日。

本溪市六合建筑工程有限公司已取得建筑业企业资质证书，证书编号：D321048652，有效期至2023年12月31日，资质类别及等级：市政公用工程施工总承包参级机电工程施工总承包参级地基基础工程专业承包参级起重设备安装工程专业承包参级钢结构工程专业承包叁级建筑机电安装工程专业承包参级古建筑工程专业承包叁级城市及道路照明工程专业承包叁级环保工程专业承包叁级施工劳务不分等级模板脚手架专业承包不分等级。

3.监理单位基本情况

辽宁鑫荣建设项目管理有限公司成立于2003年8月13日，类型：有限责任公司，注册资本：人民币伍佰万元整，经营范围：许可项目:水利工程建设监理，建设工程监理，地质灾害治理工程监理，公路工程监理，水运工程监理，单建式人防工程监理，文物保护工程监理，木材采运，各类工程建设活动，建设工程设计，房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，工程造价咨询业务，测绘服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

一般项目:招投标代理服务，工程管理服务，劳务服务（不含劳务派遣），建筑材料销售，轻质建筑材料销售，农作物病虫害防治服务，五金产品批发，五金产品零售，电线、电缆经营，劳动防护用品销售，图文设计制作，办公服务，导航、测绘、气

象及海洋专用仪器销售，工业工程设计服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），营业期限自2003年08月13日至2026年08月13日。

辽宁鑫荣建设项目管理有限公司已取得工程监理资质证书，证书编号：E121003976-4/4，有效期至2023年12月31日，业务范围：房屋建筑工程监理甲级;市政公用工程监理甲级，可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。

4.相关合同签订情况

（1）本溪市消防救援支队与本溪市六合建筑工程有限公司签订“本溪市明山区卧龙消防站建设项目施工合同”，工程内容：土建、电气、采暖、给排水、装饰装修的工程，计划开工日期：2022年4月9日，计划竣工日期：2022年10月30日。

（2）本溪市消防救援支队与辽宁鑫荣建设项目管理有限公司签订“本溪市明山区卧龙消防站建设项目监理合同”，该工程自2022年4月6日开始实施，至工程结束。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.本溪市六合建筑工程有限公司

本溪市六合建筑工程有限公司制定了《本溪市明山区卧龙消防站施工高处作业、交叉作业施工方案》，并进行了安全技术交底，分析出高处坠落事故的主要原因并提出了安全防范措施。建立了《全员安全生产责任制》，编制了《安全生产事故应急预案》，

制定了《建筑施工各工种操作规程》，编制了《本溪市明山区卧龙消防站工程施工组织设计》。《生产安全事故隐患排查治理制度》和《生产安全事故报告和调查处理制度》等相关制度不完善。

（三）事故发生经过

2023 年 11 月 3 日 11 时 00 分左右，本溪市六合建筑工程有限公司工人许某某在卧龙消防站楼体三至四层之间喷刷外墙真石漆涂料过程中因误操作导致吊篮左侧闭锁装置失灵使吊篮倾斜，工人许某某从吊篮中掉落至一楼平台，挂在吊篮上的电源箱也随之掉落，砸到工人许某某头部，11 时 02 分，工人刘某某拨打电话向施工现场负责人王某某汇报，11 时 03 分，王某某向本溪市六合建筑工程有限公司法人夏某某汇报情况，11 时 04 分，工人刘某某拨打了 120 急救电话，11 时 05 分拨打了 110 报警电话，11 时 30 分，120 赶到现场后确定工人许某某已没有生命体征。

（四）事故现场情况

事故现场吊篮左侧向下倾斜，下方平台死者许某某面朝下趴在地面上，头部右侧是吊篮上掉下的电源箱，120 到现场后将死者翻身，面朝上，事故现场相关设备、工具保存完好。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡，直接经济损失 220 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

11 时 02 分，工人刘某某拨打电话向施工现场负责人王某某汇报。

11 时 03 分，王某某拨打电话向本溪市六合建筑工程有限公司法人夏某某汇报情况。

11 时 04 分，夏某某拨打电话向本溪市消防救援支队卧龙消防站工程施工负责人陈某某进行了事故报告

11 时 04 分，工人刘某某拨打了 120 急救电话。

11 时 05 分，工人刘某某拨打了 110 报警电话。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，工人刘某某拨打电话向施工现场负责人王某某汇报，王某某安排刘某某立即拨打 120 急救电话和 110 报警电话，同时王某某打电话向本溪市六合建筑工程有限公司法人夏某某汇报情况，夏某某拨打电话向本溪市消防救援支队卧龙消防站工程施工负责人陈某某进行了事故报告，同时安排公司相关负责人夏某某、王某某与陈某某一同赶往事故现场。

（三）医疗救治和善后情况

11 时 30 分许，120 急救车到达事故现场，经确认，工人许某某已无生命体征。

事故发生后，本溪市六合建筑工程有限公司通知死者家属，通过与家属协商达成赔偿协议，事故善后已得到妥善处理。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，本溪市六合建筑工程有限公司现场负责人王某某安排工人立即拨打120急救电话，王某某向六合公司法人夏某某进行了事故报告。夏某某向本溪市消防救援支队卧龙消防站工程施工负责人陈某某进行了事故报告。接到报告后，王某某、陈某某、夏某某等人立即乘车到事故现场，综合分析事故应急处置得当。

明山区应急管理局接到明山公安分局关于事故情况的通报后，立即组织相关人员赶往事故现场，综合分析事故应急处置得当。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

本溪市六合建筑工程有限公司工人许某某在没有系安全绳的情况下喷刷外墙涂料过程中吊篮操作不当导致闭锁装置一侧失灵使吊篮倾斜，是此次事故发生的直接原因。

（二）间接原因分析

1本溪市六合建筑工程有限公司安全生产责任制落实不到位。对工人岗前安全教育和作业技能培训不严格，未督促员工佩戴劳动防护用品，在施工中没有做到对施工作业人员实施全过程安全管理。

2.对职工安全教育效果不明显，作业人员安全意识和自我防护意识不强，作业中没有按照高空作业安全操作规程进行施工作

业。

四、对事故责任单位和责任人的处理建议

（一）事故责任单位处理建议

1.本溪市六合建筑工程有限公司对员工安全培训教育不到位，操作规程培训不到位，工人安全意识不强，未督促员工佩戴劳动防护用品，导致事故发生，对该起事故负主要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款及《明山区应急管理局安全生产行政处罚自由裁量指导标准》之规定，建议依法对本溪市六合建筑工程有限公司处人民币 40 万元罚款的行政处罚。

2.辽宁鑫荣建设项目管理有限公司作为监理单位，监理责任落实不到位，施工现场未及时督促、检查施工单位劳动防护用品发放和佩戴情况，对作业施工现场缺乏有效管理。建议行业监管部门区住建局，根据相关法律法规，对辽宁鑫荣建设项目管理有限公司进行处理，处理结果报事故调查组。

（二）相关责任人处理建议

1.许某某，本溪市六合建筑工程有限公司工人，不熟悉吊篮操作规程，未按要求佩戴劳动防护用品，自我保护意识差，对事故发生负有主要责任，鉴于许某某在事故中死亡，建议免予追究责任。

2.王某某，本溪市六合建筑工程有限公司卧龙消防站工程现场负责人，履职尽责不到位，未安排安全监管人员对作业现场进

行有效监管，对本次事故发生负有管理责任，以上事实违反了《安全生产法》第二十五条第五款，依据《安全生产法》第九十六条及《明山区应急管理局安全生产行政处罚自由裁量指导标准》之规定，建议对王某某处上一年年收入20%罚款的行政处罚。

3.吴某，本溪市六合建筑工程有限公司卧龙消防站工程安全员，履职尽责不到位，未督促工人佩戴劳动防护用品，纠正许某某的违章作业行为，对本次事故发生负有管理责任，以上事实违反了《安全生产法》第二十五条第六款，依据《安全生产法》第九十六条及《明山区应急管理局安全生产行政处罚自由裁量指导标准》之规定，建议对吴某处上一年年收入20%罚款的行政处罚。

4.夏某某，本溪市六合建筑工程有限公司法人，负责企业全面工作，是企业安全生产管理第一责任人，主要负责人职责履职尽责不到位，未督促、检查本单位的安全生产工作，对事故发生负有领导责任，以上事实违反了《安全生产法》第二十一条第五款，依据《安全生产法》第九十五条第一款及《明山区应急管理局安全生产行政处罚自由裁量指导标准》之规定，建议对夏某某处上一年年收入40%罚款的行政处罚。

5.陈某某，本溪市消防救援支队卧龙消防站工程施工负责人，对本溪市六合建筑工程有限公司安全管理不严，对施工现场缺乏有效管理。建议本溪市消防救援支队依照本单位有关规定对其进行处理，处理结果报事故调查组。

五、事故防范和整改措施建议

（一）本溪市六合建筑工程有限公司要从这起事故中认真吸取教训，举一反三，要认真吸取事故教训认真查找和解决企业安全管理中的漏洞，避免同类事故发生，并采取以下措施：

1.主要负责人要督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

2.加强对从业人员安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。

3.必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

（二）辽宁鑫荣建设项目管理有限公司作为监理单位，应当查看施工现场安全设施设备安全运行情况和工人劳动防护用品是否符合标准。发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。要进一步加强对员工安全教育和培训，提高安全意识，增长安全知识，掌握安全技能及事故防范能力，规范作业程序和工作流程。

（三）本溪市消防救援支队作为建设单位要切实加强对施工单位的安全管理，严格对施工单位资质、管理人员及作业人员培

训教育进行审查备案。安排专人对施工现场进行安全管理严厉打击违章指挥、违章作业的行为，及时消除重大隐患，严防事故发生。

（四）明山区住建局作为行业主管部门要充分发挥安全监管职能，加强行业安全监管意识，落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的要求，全面履行行业安全监管责任。根据安全生产网格化责任划分，对所属行业内的所有企业开展全方位的自查自改和大检查，督促企业严格落实主体责任，坚决执行相关安全标准。坚决防范生产安全事故的发生，促进经济社会持续健康发展。

明山区卧龙消防站项目“11·3”

一般高处坠落事故调查组

2023年12月28日